

耐震診断結果等一覧表

令和3年2月現在

| No. | 学校名 | 棟 | 建築年月 | 耐震診断結果 | | | 補強後 構造耐震 指標 (Is値) | 備考 (診断結果等により計画が変わる場合があります。) |
|-----|--------|------------|--------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | 優先度調査 ランク | 一次診断 構造耐震 指標 (Is値) | 二次診断等 構造耐震 指標 (Is値) | | |
| 1 | 中央小 | 校舎 | H22.9 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 体育館 | H23.6 | | | | | |
| 2 | 東小 | 北校舎普通教室棟 | S54.08 | | 0.48 | 0.75 | - | 耐震性が高いため耐震化不要 H23年度耐震化完了 |
| | | 北校舎特別教室棟 | S56.03 | | 0.20 | 0.47 | 0.77 | |
| | | 南校舎管理教室棟 | S56.03 | | 0.50 | 0.34 | 0.73 | |
| | | 体育館 | S51.03 | 4 | | 0.20 | 0.79 | |
| 3 | 西小 | 東校舎図書室棟 | S39.03 | | | 0.21 | - | H24年度に解体完了 H23年度に耐震化完了 |
| | | 南校舎 | S47.03 | | | 0.49 | 0.74 | |
| | | 北校舎 | S47.03 | | | 0.53 | 0.75 | |
| | | 体育館 | S47.03 | | | 0.58 | 0.88 | |
| 4 | 北小 | 校舎 | S10.08 | | | Iw=0.27 | Iw=1.22 | 令和2年度に耐震化完了 H26年度に耐震化完了 |
| | | 体育館 | S50.03 | | | 0.71 | 0.81 | |
| 5 | 菊沢東小 | 東校舎 | S52.12 | | | 0.76 | - | 耐震性が高いため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 H24年度に耐震化完了 |
| | | 西校舎 | S59.3 | | | | | |
| | | 西校舎 | S52.12 | | 0.53 | 0.60 | 0.73 | |
| | | 体育館 | H17.12 | | | | | |
| 6 | 菊沢西小 | 校舎 | H2.3 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 体育館 | H15.11 | | | | | |
| 7 | 石川小 | 校舎管理教室棟 | S59.2 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 校舎特別教室棟 | S59.2 | | | | | |
| | | 体育館 | S62.8 | | | | | |
| 8 | 津田小 | 北校舎 | S63.3 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 南校舎 | H7.12 | | | | | |
| | | 体育館 | H14.12 | | | | | |
| 9 | 池ノ森小 | 校舎 | H1.4 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 体育館 | H1.3 | | | | | |
| 10 | さつきが丘小 | 中校舎西教室棟 | S50.04 | | 0.26 | 0.36 | 0.79 | H23年度に耐震化完了 H22年度に耐震化完了 |
| | | 南校舎西管理教室棟 | S53.10 | | 0.19 | 0.45 | 0.79 | |
| | | 北校舎特別教室棟 | S51.1 | | 0.21 | 0.28 | 0.72 | |
| | | 中校舎東教室棟 | S53.10 | | 0.25 | 0.28 | 0.80 | |
| | | 南校舎東教室棟 | S53.10 | | 0.29 | 0.29 | 0.73 | |
| | | 体育館 | S53.03 | 5 | | 0.23 | 1.19 | |
| 11 | みどりが丘小 | 校舎 | H4.12 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 校舎食堂棟 | H4.12 | | | | | |
| | | 校舎 | H18.2 | | | | | |
| | | 体育館 | H4.12 | | | | | |
| 12 | 北押原小 | 東校舎 | S57.12 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 西校舎 | S57.12 | | | | | |
| | | 体育館 | S62.2 | | | | | |
| 13 | 加園小 | 校舎 | H6.9 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 食堂棟 | H6.9 | | | | | |
| | | 体育館 | H6.11 | | | | | |
| 14 | 板荷小 | 校舎 | H2.5 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 校舎食堂棟 | H2.5 | | | | | |
| | | 体育館 | S62.2 | | | | | |
| 15 | 南摩小 | 校舎 | S62.3 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 体育館 | S63.2 | | | | | |
| 16 | 上南摩小 | 校舎 | H3.5 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 体育館 | H1.1 | | | | | |
| 17 | 南押原小 | 西校舎 | S63.7 | | | | | 木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 H27年度耐震化完了 |
| | | 中校舎 | S63.7 | | | | | |
| | | 東校舎 | S63.7 | | | | | |
| | | 校舎食堂棟 | S63.7 | | | | | |
| | | 体育館 | S51.03 | 5 | | 0.15 | 0.71 | |
| 18 | 楡木小 | 南校舎管理特別教室棟 | S48.02 | | | 0.56 | 0.72 | H8年度に耐震化完了 RC造平屋建て(200㎡以下)のため耐震化不 H9年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 北校舎低学年教室棟 | S48.02 | | | | | |
| | | 北校舎中高学年教室棟 | S48.02 | | | 0.40 | 0.79 | |
| | | 体育館 | H1.2 | | | | | |
| 19 | みなみ小 | 校舎食堂棟 | S56.02 | | | 0.87 | | 耐震性が高いため耐震化不要 H25年度耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 校舎 | S56.02 | | 0.74 | 0.56 | 0.97 | |
| | | 体育館 | S57.01 | | | | | |
| 20 | 粟野小 | 校舎 | H26.3 | | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 |
| | | 体育館 | H26.10 | | | | | |

耐震診断結果等一覧表

令和3年2月現在

| No. | 学校名 | 棟 | 建築年月 | 耐震診断結果 | | | 補強後 構造耐震 指標 (Is値) | 備考 (診断結果等により計画が変わる場合があります。) |
|----------|-------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | 優先度 ランク | 一次診断 構造耐震 指標 (Is値) | 二次診断等 構造耐震 指標 (Is値) | | |
| 21 | 清洲第一小 | 校舎 | H8.3 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 H25年度耐震化完了 | |
| | | 体育館 | S53.12 | 4 | 0.36 | 1.42 | | |
| 22 | 清洲第二小 | 校舎 | S60.1 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 体育館 | S61.7 | | | | | |
| 23 | 永野小 | 校舎 | S48.03 | | 0.38 | 0.54 | H24年度に耐震化完了 耐震性が高いため耐震化不要 | |
| | | 体育館 | S55.12 | 4 | 1.05 | 0.83 | | |
| 24 | 粕尾小 | 校舎 | S46.07 | | | 0.45 | H24年度に耐震化完了 木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 H24年度に耐震化完了 | |
| | | 校舎特別教室棟 | S40.11 | | | | | |
| | | 体育館 | S55.02 | 5 | 0.34 | 0.77 | | |
| 1 | 東中 | 校舎 特別教室棟 | H13.10 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 校舎 管理普通教室棟 | H13.10 | | | | | |
| | | 校舎 玄関多目的棟 | H15.1 | | | | | |
| | | 校舎 普通教室棟 | H15.1 | | | | | |
| 2 | 西中 | 校舎 管理普通教室棟 | H16.12 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 校舎 特別教室棟 | H18.9 | | | | | |
| | | 校舎 多目的室棟 | H18.9 | | | | | |
| | | 体育館 | H20.2 | | | | | |
| 3 | 北中 | 北校舎東側 | S49.3 | | 0.17 | 0.40 | H23年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 北校舎中側 | S53.2 | | 0.2 | 0.37 | | |
| | | 北校舎西側 | S60.2 | | | | | |
| | | 南校舎特別教室棟 | S63.3 | | | | | |
| | | 渡り廊下 | S63.3 | | | | | |
| 4 | 北犬飼中 | 体育館 | S52.1 | | | 0.26 | H22年度に耐震化完了 H8年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要 H9年度に耐震化完了 耐震性が高いため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 中校舎普通教室棟 | S49.3 | | | | | |
| | | 中校舎普通教室棟 | S57.9 | | | | | |
| | | 西校舎管理棟 | S49.03 | | 0.51 | 0.80 | | |
| | | 北校舎食堂棟 | S50.03 | | 0.92 | | | |
| | | 南校舎特別教室棟 | S50.03 | | 0.93 | | | |
| | | ホール | S50.03 | | 1.70 | | | |
| | | 南校舎特別教室棟 | H5.7 | | 1.34 | | | |
| 中校舎普通教室棟 | H5.7 | | 0.93 | | | | | |
| 5 | 北押原中 | 校舎 普通教室棟 | S61.6 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 校舎 管理特別教室棟 | S62.2 | | | | | |
| | | 体育館 | H29.3 | | | | | |
| 6 | 加蘇中 | 校舎 | H1.3 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 H26年度耐震化完了 | |
| | | 体育館 | S54.02 | 5 | 0.33 | 0.85 | | |
| 7 | 板荷中 | 校舎 | H7.7 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 H26年度耐震化完了 | |
| | | 体育館 | S55.02 | 5 | 0.32 | 0.83 | | |
| 8 | 南摩中 | 校舎 | S61.8 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 H25年度耐震化完了 | |
| | | 体育館 | S53.02 | 4 | 0.22 | 0.75 | | |
| 9 | 南押原中 | 校舎 普通教室棟 | S60.2 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 校舎 特別教室棟 | S60.2 | | | | | |
| | | 体育館 | H7.12 | | | | | |
| 10 | 栗野中 | 校舎 | H14.10 | | | | 新耐震基準につき耐震化不要 | |
| | | 体育館 | H14.10 | | | | | |
| 小学校 | 校舎 | 49棟 | うち耐震化未完了棟数 | 0棟 | | | | |
| | 屋体 | 24棟 | " | 0棟 | | | | |
| 中学校 | 校舎 | 28棟 | うち耐震化未完了棟数 | 0棟 | | | | |
| | 屋体 | 10棟 | " | 0棟 | | | | |
| 合計 | | 111棟 | うち耐震化未完了棟数 | 0棟 | | | | |
| 耐震化率 | | | | 100.0% | | | | |