

水道施設課関係

1 資本的収支

(税込)

(税込)

区 分	金 額
資本的収入	897,335,495 円
企業債	691,000,000 円
出資金	53,950,495 円
補助金	77,535,000 円
負担金	74,612,500 円
貸付金返還金	237,500 円
固定資産売却益	0 円

区 分	金 額
資本的支出	1,538,723,000 円
建設改良費	1,230,574,134 円
企業債償還金	304,913,091 円
国庫補助金返還金	2,735,775 円
貸付金	500,000 円

2 改良工事等の概況

工 事 名	工 事 の 主 な 内 容			工 事 費
上永野導配水管災害復旧工事	PP	150mm	173.4 m	14,905,000
	PP	75mm	124.9 m	
玉田町配水管新設工事	PP	50mm	53.3 m	1,980,000
	制水弁	50mm	1 基	
西鹿沼町配水管布設替工事	PP	75mm	22.3 m	3,355,000
	空気弁	75mm	1 基	
茂呂配水管布設替工事	PP	100mm	239.0 m	14,465,000
	PP	75mm	9.6 m	
上殿町配水管新設工事	PP	100mm	38.1 m	2,398,000
	PP	50mm	1.3 m	
塩山町旧水道管撤去工事	DIP	300mm	190.0 m 撤去	1,034,000
西鹿沼町外重要給水施設配水管布設工事	DIP	350mm	659.6 m	140,789,000
	DIP	150mm	3.0 m	
貝島町配水管新設事業舗装復旧工事	舗装工		597.0 m ²	3,575,000
今宮町外老朽铸铁管更新事業舗装復旧工事	舗装工		3502.0 m ²	20,174,000
富岡外配水管新設事業舗装復旧工事	舗装工		2435.0 m ²	14,509,000
上永野配水管布設替工事	PP	50mm	164.7 m	4,917,000
	制水弁	50mm	2 基	
奈佐原町配水管新設工事	PP	50mm	114.7 m	3,817,000
	制水弁	50mm	2 基	
樺山町配水管新設工事	PP	50mm	101.8 m	3,355,000
	制水弁	50mm	1 基	
上奈良部町配水管新設工事	PP	30mm	61.9 m	1,507,000
	制水弁	30mm	1 基	
上石川配水管新設事業舗装復旧工事	舗装工		303.0 m ²	1,804,000
富岡配水管新設工事	PP	75mm	534.9 m	15,642,000
	PP	50mm	86.2 m	
茂呂配水管新設工事	PP	100mm	138.3 m	6,908,000
	PP	50mm	4.8 m	
藤江町配水管新設工事	PP	75mm	373.4 m	9,955,000
	制水弁	75mm	2 基	

貝島町配水管新設工事	PP	100mm	116.0 m	4,928,000
	PP	50mm	6.0 m	
千渡配水管布設替工事	PP	150mm	25.0 m	5,291,000
	制水弁	150mm	3 基	
深岩配水管新設工事	PP	40mm	141.0 m	4,191,000
	制水弁	40mm	2 基	
上日向外水道管路緊急改善事業導水管布設替工事	DIP	300mm	386.1 m	66,110,000
	PP	300mm	15.8 m	
上日向配水管布設替工事	PP	150mm	295.3 m	24,013,000
	PP	75mm	2.4 m	
縦山町外配水管新設工事	PP	100mm	501.6 m	17,611,000
	制水弁	100mm	5 基	
武子配水管新設工事	PP	150mm	422.3 m	18,997,000
	PP	50mm	76.5 m	
上石川配水管新設工事	PP	50mm	292.2 m	7,590,000
	制水弁	50mm	3 基	
白桑田配水管新設工事	PP	50mm	284.8 m	7,535,000
	制水弁	50mm	1 基	
見野配水管新設工事	PP	75mm	379.4 m	10,406,000
	PP	50mm	3.6 m	
茂呂配水管新設工事その2	PP	75mm	155.3 m	9,416,000
	制水弁	75mm	3 基	
日吉町重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事	舗装工		2040.0 m ²	14,476,000
上殿町配水管布設替工事	PP	100mm	96.6 m	6,578,000
	PP	50mm	2.5 m	
酒野谷配水管新設工事	PP	100mm	114.7 m	8,030,000
	制水弁	100mm	4 基	
千渡配水管新設工事	PP	50mm	112.7 m	3,762,000
	制水弁	50mm	2 基	
上石川配水管新設工事その2	PP	50mm	39.8 m	1,232,000
	制水弁	50mm	1 基	
村井町配水管布設事業舗装復旧工事	舗装工		652.0 m ²	3,674,000
泉町配水管布設替工事	PP	75mm	163.1 m	14,190,000
	PP	50mm	80.7 m	
貝島町配水管布設替工事	DIP	350mm	27.5 m	19,008,000
	PP	40mm	2.9 m	
北半田消火栓設置工事	消火栓	65mm	1 基	2,178,000
	制水弁	75mm	1 基	
上永野配水管添架用資材製作取付工事	資材製作取付		1 式	242,000
貝島町配水管布設替工事	DIP	150mm	208.3 m	13,524,000
	PP	50mm	80.7 m	
亀和田町配水管新設工事	PP	100mm	369.7 m	11,957,000
	制水弁	100mm	4 基	
日吉町配水管布設替工事	PP	100mm	191.2 m	14,850,000
	PP	75mm	2.2 m	
千渡配水管布設替工事	PP	100mm	177.1 m	3,967,000
	制水弁	100mm	4 基	
上永野配水管災害復旧仮設工事（久保田橋）	SUS	150mm	129.9 m	5,150,000
	制水弁	150mm	2 基	

口栗野配水管新設工事	PP 50mm 392.4 m 制水弁 50mm 4 基	4,400,000
西鹿沼町外配水管布設替工事	DIP 100mm 15.8 m PP 50mm 57.7 m	17,100,000
上野町配水管布設替工事	PP 75mm 69.4 m PP 50mm 35.7 m	2,500,000
圃場整備に伴う配水管布設替工事（笹原田）	PP 100mm 106.3 m PP 50mm 36.8 m	2,100,000
第5浄水場第2取水井建屋建築工事	取水井ポンプ室 RC造 建築面積:24.96 m ² 、 延べ面積:24.96 m ²	16,786,000
第3浄水場高度浄水処理施設機械設備工事	機械設備工事 1式 紫外線設備、脱炭酸処理設備	297,825,000
第3浄水場高度浄水処理施設電気設備工事	電気設備工事 1式 低圧電源供給用機能増設	32,527,000
第3浄水場高度浄水処理施設場内配管工事	場内配管工事 1式 流入管、送水管、配水管、連通管布設	31,537,000
下沢第1加圧ポンプ場 No.2・No.3配水ポンプ更新工事	水中渦巻ポンプ 2台 φ50×Q0.22 m ³ /min×H63m×5.5kw	3,135,000
下沢第2加圧ポンプ場 No.2配水ポンプ用インバータ更新工事	インバータ(200V、5.5kw) 1台 盤改造 1式	4,565,000
第5浄水場 No.2配水ポンプ更新工事	両吸込渦巻ポンプ 1台、電動吐出弁 1台、 配水管 1式 φ200×φ100×Q3.13 m ³ /min×H48m×45kW	25,069,000
永野浄水場第3水源水位計更新工事	投込式水位計、検出器 1組 測定範囲 0~10m	3,080,000
第4浄水場第2取水井水位計更新工事	投込式水位計、検出器 1組 測定範囲 0~5m	2,200,000
第1浄水場更新工事（車庫及び砕石置場建設）	車庫棟 鉄骨造1階 建築面積:155.24 m ² 、延べ 面積:155.24 m ² 砕石置場棟 鉄骨造1階 建築面積:135.34 m ² 、 延べ面積:134.01 m ²	55,143,000
第5浄水場浄水池水位計更新工事	投込式水位計、検出器 1組 測定範囲 0~5m	2,200,000
清洲第2浄水場取水井水位計更新工事	投込式水位計、検出器 1組 測定範囲 0~10m	3,168,000
第5浄水場濁度計更新工事	濁度計 1台 高感度透過散乱形	6,831,000
第1浄水場5-2取水井流量計更新工事	取水流量計 1組 電磁式φ80	5,500,000
上奈良部町外導水管新設事業舗装復旧工事	舗装工 290 m ³	3,399,000
第5浄水場 No.1送風機更新工事	送風機 1台 φ310×200mm×300mm×41.7 m ³ /min×3.7kW	946,000
下沢浄水場非常用発電機蓄電池更新工事	蓄電池 1式 制御弁式据置鉛蓄電池 4個	770,000
第1浄水場更新に伴う造成工事	場内造成 切土盛土量:1,675 m ³ 、伐木除根 1,136 m ³	41,824,000
第5浄水場第2取水井設備工事	深井戸用水中ポンプ1台 電気・場内配管工事1 式 φ50×Q0.22 m ³ /min×H63m×5.5kW	13,100,000

第1浄水場更新に伴う造成2期工事	造成土工事、場内構造物撤去・設置工事、車庫 砕石置場解体工事 切土量 961 m ³ 、盛土量 36 m ³ 、粗造成工 3,030 m ³ (2,940+90) m ³	9,500,000
水道部大会議室等改修工事	仕切り壁設置、照明器具撤去、ドア交換	1,100,000
水道部小会議室床張り替え工事	床張り替え 46 m ²	275,000
水道庁舎電源工事	電源工事一式 電灯分電盤1面、プルボックス	600,600
水道庁舎コンセント工事	コンセント工事一式 大会議室コンセント増設、電線・ケーブル 380m、 メタルモール	1,017,500
水道庁舎 LAN 工事	ネットワーク配線工事一式 電線、ケーブル、スイッチボックス	1,098,900

3 漏水の修繕件数

修繕箇所	件数
道路	164件
宅地内	85件
合計	249件