

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)									
施設ID	40	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校		
施設名	みなみ小学校					所管部局	教育委員会		
						所管課	教育総務課		
所在地	南上野町 503		地区名	南押原	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設								
根拠法令等	学校教育法								
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画				
主な事業	小学校の整備								
	校舎等施設整備の整備充実								
総延べ床面積	4242.00 m ²		建物数	9	複合化状況		単独		
敷地面積	32600.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	2人	0人	0人	0人	1人	3人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II スtock (建物基礎情報)								
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	不明 m ²		竣工年	1981年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	2959.00 m ²		建築費・取得金額	376,300千円		耐震補強	実施済
②	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	不明 m ²		竣工年	1982年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	680 m ²		建築費・取得金額	72302千円		耐震補強	-
③	建物名	体育器具庫		建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	36 m ²		竣工年	1981年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	36 m ²		建築費・取得金額	2370千円		耐震補強	未実施
④	建物名	プール管理棟		建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	73 m ²		竣工年	1997年		耐震診断	-
	延べ床面積	73 m ²		建築費・取得金額	17304千円		耐震補強	-
⑤	建物名	プール機械室		建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	13 m ²		竣工年	1981年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	13 m ²		建築費・取得金額	700千円		耐震補強	未実施

鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	27 m ²	竣工年	1988 年		耐震診断	-
	延べ床面積	27 m ²	建築費・取得金額		950 千円	耐震補強	-
⑦	建物名	プレハブ校舎		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	409 m ²	竣工年	2007 年		耐震診断	-
	延べ床面積	409 m ²	建築費・取得金額		58970 千円	耐震補強	-
⑧	建物名	資材置場		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	10 m ²	竣工年	1982 年		耐震診断	-
	延べ床面積	10 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	-
⑨	建物名	機械室		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	不明 m ²	竣工年	1981 年		耐震診断	-
	延べ床面積	27 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物