

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100104 号
工事名	令和5年度鹿沼運動公園陸上競技場トラック改修工事
工事場所	鹿沼市旭が丘
工事概要	トラック改修工事 計画寸法400m/周(8レーン・レーン幅1.220m) 直線L=80m 曲線R=37.898m ・敷地造成工 掘削V=1578m ³ ・施設撤去工 N=1式 ・雨水排水設備工 内圏側溝(Φ200)L=381.7m 集水柵改修(□450)N=22箇所 ・園路広場整備工 路盤工(t=150)A=119m ² 表層工(t=40)A=119m ² 切削 オーバーレイ工(t=40)A=142m ² グラウンドコート舗装工 ウレタン舗装(1)(t=13)A=4390m ² ウレタン舗装 (2)(t=18)A=201m ² ウレタン舗装(3)(t=9)A=104m ² 内圏縁石(SUS製 脱 着式)L=398m 舗装止縁石(□120)L=480.2m ・グラウンドコート施設整備工 角石・標石N=16箇所 標識タイルN=1式 レーンラインマーキングN=1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年12月21日
当初金額	298,078,000 円
業者名	日本体育施設(株) 関東営業所
住所	埼玉県 さいたま市南区 文蔵2-4-3
工期開始	令和5年12月27日
工期終了	令和6年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100101 号
工事名	令和5年度森林整備林道事業林道栗沢線開設工事
工事場所	鹿沼市 上南摩町
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・施工延長 L=460.0m・土工 一式・上層路盤工 A=1332.6m²・下層路盤工 A=1293.5m²・U型側溝工 L=132.5m・横断排水工 L=26.0m・仮設工 一式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	32,175,000 円
業者名	竹沢建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下日向858-2
工期開始	令和5年11月16日
工期終了	令和6年3月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100095 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第131工区
工事場所	鹿沼市下武子町
工事概要	施工延長 L=167.0m 管布設工Φ200VU L=162.5m マンホール設置工 1号人孔 5箇所 公共污水柵設置工 1箇所 土 工 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	13,288,000 円
業者名	(有)大塚土木
住所	栃木県 鹿沼市 千渡1222
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年3月6日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100096 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第549工区
工事場所	鹿沼市 下武子町
工事概要	施工延長 L=88.0m 管布設工 ϕ 200VU L=86.6m 0号マンホール設置工 2箇所 レジンマンホール設置工 1箇所 公共污水桝設置工 2箇所
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年11月7日
当初金額	7,194,000 円
業者名	富士建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町204-1
工期開始	令和5年11月16日
工期終了	令和6年2月19日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100113 号
工事名	公共下水道汚水柵設置工事その4
工事場所	鹿沼市下水道整備区域内
工事概要	公共汚水柵設置工 15箇所
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	4,312,000 円
業者名	(株)ヤシユウコーポレーション
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年11月14日
工期終了	令和6年2月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100100 号
工事名	令和5年度上永野重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市上永野
工事概要	施工延長 L=1382.8m 施工幅 W=1.2~5.6m ・舗装工 路面切削 A=2369m ² 不陸整正(補足材RC-40, 平均t=3cm) A=1049m ² 表層(W>3.0m, Rp-04, t=5cm) A=242m ² 表層(1.4m≤W≤3.0m, Rp-04, t=5cm) A=3177m ² ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	22,704,000 円
業者名	伊藤技建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年11月14日
工期終了	令和6年3月8日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100107 号
工事名	令和5年度県単独農業農村整備事業（下沢地区）農道整備工事
工事場所	鹿沼市下沢
工事概要	施工延長 L=391.9m 施工幅員 W=3.5(3.0)m 表層工（エコスラグ入り再生密粒度アスコン13-50）4cm A=1203m ² 上層路盤工（粒度調整碎石M-30）6~9cm A=1242m ² 下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40）12~16cm A=1242m ² 置換路床工（再生クラッシャーランRC-100）56cm V=166m ³
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月7日
当初金額	14,036,000 円
業者名	(株) 富泉興業
住所	栃木県 鹿沼市 千渡1217-11
工期開始	令和5年11月10日
工期終了	令和6年2月29日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100112 号
工事名	楡木町舗装復旧工事（汚水）
工事場所	鹿沼市 楡木町
工事概要	施工延長 L = 288.0 m 幅員 W = 2.0 ~ 3.5 m 表層工 t = 5 cm A = 718.0 m ²
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月2日
当初金額	4,389,000 円
業者名	(株) ヤシユウコーポレーション
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年11月2日
工期終了	令和5年12月26日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100102 号
工事名	令和5年度市道7000号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市 西茂呂4丁目
工事概要	施工延長L=140.0m 幅員W=6.00m 表層工(Rp-04) t=5cm A=672m ² 区画線工 一式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	4,114,000 円
業者名	(有)高橋土木
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町445-2
工期開始	令和5年11月14日
工期終了	令和6年1月7日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100108 号
工事名	令和5年度市道0342号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市上田町
工事概要	舗装工 ・施工延長 L=80.0m ・舗装版破碎 t=5cm ・表層工(Rp-04) t=5cm ・区画線工 1式 幅員 W=7.55~7.70m A=610m ² A=610m ²
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	3,883,000 円
業者名	(株)山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年1月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100110 号
工事名	幸町1丁目舗装復旧工事(汚水)
工事場所	鹿沼市 幸町1丁目
工事概要	施工延長 L = 132.2m 幅員W = 3.75~6.7m 表層工 t = 5cm A = 520m ²
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	3,322,000 円
業者名	(株)中津工業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年1月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100111 号
工事名	令和5年度市道5020号線舗装改修工事
工事場所	鹿沼市 緑町3丁目
工事概要	施工延長 L = 110.0 m 幅員 W = 3.7 ~ 3.9 m 表層工 (Rp - 04) t = 5 cm A = 444 m ² 区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	2,783,000 円
業者名	(有) 中津化学興業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年1月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100109 号
工事名	令和5年度市道1035号線舗装工事
工事場所	鹿沼市下武子町外
工事概要	施工延長 L=303.8m W=0.28~0.60m 薄層カラー舗装工 A=165㎡ 区画線工 L=78m
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	2,717,000 円
業者名	佛田建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下田町1-1039
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年1月26日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100097 号
工事名	ごみ焼却処理施設No. 2鉄分回収コンベア更新工事
工事場所	鹿沼市上殿町
工事概要	No. 2鉄分回収コンベア コンベア修繕 1式 既設コンベア撤去 1式
工事種別	機械器具 工事
当初契約日	令和5年11月7日
当初金額	6,787,000 円
業者名	(有)山一建設
住所	栃木県 鹿沼市 茂呂1143-2
工期開始	令和5年11月13日
工期終了	令和6年3月20日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100106 号
工事名	令和5年度玉田町配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市玉田町
工事概要	施工延長 L = 16.8 m 配水管布設 HPPE φ75 L = 8.4 m PE φ50 L = 8.2 m 制水弁設置 制水弁 φ50 1基 不断水弁設置 不断水弁 φ400 2基 不断水弁 φ75 1基 給水戸数 8戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年11月7日
当初金額	27,731,000 円
業者名	(有)鈴木造園
住所	栃木県 鹿沼市 上石川1866-45
工期開始	令和5年11月16日
工期終了	令和6年4月24日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100105 号
工事名	令和5年度鹿沼インター産業団地配水管新設工事その3
工事場所	鹿沼市 深津
工事概要	施工延長 L = 296.7m 配水管布設 HPPEφ100 L = 283.5m PEφ50 L = 8.5m 排泥管布設 排泥管φ50 L = 3.6m 制水弁設置 制水弁φ100 1基 制水弁φ50 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	12,287,000 円
業者名	(有)電友社
住所	栃木県 鹿沼市 樺山町198-2
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年3月6日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100098 号
工事名	令和5年度上南摩町配水管布設替工事その2
工事場所	鹿沼市 上南摩町
工事概要	施工延長 L = 251.2m 配水管布設 HPPEΦ75 L = 247.2m 排泥管Φ50 L = 2.2m 制水弁設置 制水弁Φ75 4基 不断水弁Φ75 1基 排泥弁Φ50 1基 消火栓設置 単口消火栓 1基 舗装本復旧 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	11,231,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年3月6日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100099 号
工事名	令和5年度野沢町配水管新設工事
工事場所	鹿沼市 野沢町
工事概要	施工延長 L = 380.9 m 配水管布設 HPPE Φ 100 L = 0.5 m PE Φ 50 L = 375.7 m 排泥管 Φ 50 L = 4.2 m 制水弁設置 制水弁 Φ 50 2基 排泥弁 Φ 50 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	10,857,000 円
業者名	(株)山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和5年11月17日
工期終了	令和6年3月6日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年10月25日入札分

契約番号	第 2310100093 号
工事名	令和5年度引田配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市引田
工事概要	施工延長L=14.8m ・配水管布設 HPPE φ100 L=14.8m ・制水弁設置 制水弁 φ100 2基 ・不断水弁設置 不断水弁 φ100 2基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年11月8日
当初金額	5,082,000 円
業者名	(株)安中建設
住所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町220-1
工期開始	令和5年11月14日
工期終了	令和6年2月2日