

外部仕上

場所	仕上	場所	仕上
基礎	鉄筋コンクリート独立基礎 一部地中梁 土間 砕石地盤の150 鉄筋コンクリート厚さ0.15mm 鉄筋コンクリート厚さ30mm(スリット別)	建具	鋼製重畳電動シャッター 鋼製電動ハンガー引分戸 アルミサッシ アルミドア 樹脂サッシ
外壁	セメント中空押出成型板の15mm貼(無塗装) 一部化粧型枠コンクリート打放シ目地切仕上(1.800~2.000)	樋	谷樋 特殊耐酸被覆鋼板(ステンレス) t=0.5mm谷樋(ドレイン共) 軒樋 塩ビ大型角樋折版250, 150 堅樋 V P 管 軒樋 塩ビ大型角樋 折版250, 150 堅樋 V P 管 谷=150φ 折版120φ ルーフデッキ100φ
屋根	カラー鋼板丸ハゼ折版型 t=0.8スーパーフェルトンの5mm裏打 カラー鋼板ルーフデッキ t=0.6スーパーフェルトンの5mm裏打		
軒天	ケイ酸カルシウム板の6mm目スカシ貼 E P 塗		

内部仕上

室名	床	塗装	巾木	高	塗装	壁	高	塗装	天井	高	塗装	柱型・梁型	塗装	室名	備考
ストックヤード	コンクリート打金ゴテ押エ		化粧合板コンクリート打放シ 目地切(横目地)	300		化粧合板コンクリート打放シ 目地切(横目地)	3.300		セメント中空押出成型板の15 裏面見出し		ルーフデッキ(スーパーフェルトンの5mm) 表シ	5.000 9.250	内部柱梁見出し	SOP	
リサイクル工房	土間コンクリート打金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼の2.0		モルタル塗金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼の2.0 一部化粧合板コンクリート打放シ	300		杉板の12mm本実加工堅張 一部化粧合板コンクリート打放シ	900 3.300	OS	P. B の12.5mm 貼	SOP	全 上	5.000 8.750	全 上	SOP	○ 工具棚 流シ台
リサイクル保管庫	コンクリート打金ゴテ押エ		モルタル塗金ゴテ仕上 一部化粧合板コンクリート打放シ	300		合板の12mm貼 一部化粧合板コンクリート打放シ	3.300		セメント中空押出成型板の15 裏面見出し		全 上	5.000 8.750	全 上	SOP	○ 保管台
更衣室	土間コンクリート打金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼の2.0		塩ビソフト巾木	100		P. B の12.5mm 貼		SOP	P. B の12.5mm 貼	SOP	化粧 P. B の9.5mm 貼	2.400	全 上	SOP	○
通路	全 上		全 上	100		全 上		SOP	全 上	SOP	全 上	2.400	全 上	SOP	
多目的便所	土間コンクリート打金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼の2.0					耐水 P. B の12.5mm 下地 100角磁器質内装壁タイル貼			耐水 P. B の12.5mm 下地 100角磁器質内装壁タイル貼		全 上	2.400		○	
男子便所	土間コンクリート打 50角磁器質無釉床タイル貼					全 上			全 上		全 上	2.400	内部柱梁見出し	SOP	○
女子便所	全 上					全 上			全 上		全 上	2.400	全 上	SOP	○
風除室	土間コンクリート打 セラミックタイル(セラスルー)貼 (300×150×20)					アルミサッシ5mmフロート硝子			アルミサッシ5mmフロート硝子		P. B の9.5mm 下地 ロックウール化粧板の12mm貼	3.300			○
リサイクル展示室	土間コンクリート打金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼の2.0		モルタル塗金ゴテ下地及合板ア12下地 長尺塩ビシート貼の2.0	300		杉板の12mm本実加工堅張	900	OS	P. B の12.5mm 貼 ビニルクロス貼		全 上	3.300	内部柱梁見出し	SOP	○
研修室	全 上		全 上	300		全 上	900	OS	全 上		全 上	3.000	全 上	SOP	○ ○
倉庫	全 上		全 上	300		全 上	900	OS	P. B の12.5mm 貼	SOP	全 上	3.000		○	
事務室	土間コンクリート打 フリーフロアー仕上 塩ビタイル貼 一部長尺塩ビシート貼の2.0		全 上	300		全 上	900	OS	P. B の12.5mm 貼 ビニルクロス貼		全 上	3.000	内部柱梁見出し	SOP	○ ○ 流シ台

工事名称		リサイクルセンター建設工事		図面番号		A-07	
図面名称		仕上表		縮尺			
一般建築士事務所		(株) 熊倉敏次建築設計事務所		栃木県鹿沼市千原867番地		電話 0289 (62) 6530	
設計年月日		H12.10		設計担当		(印)	
				検 査		(印)	