

設 計 書

令和8年度市道0103号線道路改良工事その2

鹿沼市 久野

工 期 令和9年3月25日まで

設 計 概 要

- ・ 施工延長 L=70.0m 幅員 W=10.75m
- ・ 土工 一式
- ・ 排水構造物工 管渠型側溝300×300(左側) L=69.8m、管渠型側溝300×300(右側) L=70.1m
- ・ 舗装工 下層路盤工 A=491m² 上層路盤工 A=491m² 基層工 A=491m² 表層工 A=491m²
- ・ 縁石工 歩車道境界ブロック L=69.8m

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費

内 訳

工 事 費 (内消費税相当額)

本工事費

用 地 費

補 償 費

委 託 費

事 務 費

変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
設計額	工 事 価 格		設計額	工 事 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 工 事 費			請負工事費	
請負額	請 負 価 格		請負額	請負価格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 代 金			請負代金	
請 負 率			増 減 額		
変更理由					

鹿 沼 市 役 所

(甲－2)

土木工事仕様書

令和8年5月1日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(2) 水道工事(導水管、送水管及び配水管)及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf>

Ⅱ 特記仕様

1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

3. 週休2日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休2日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休2日制工事の実施計画書（様式第1号）」により発注者と協議したうえで週休2日制工事に取り組むこと。

4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度7月19日付け技管第159号）」に基づき行うものとする。（栃木県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

Ⅲ 施工条件

1. 工期・工程関係

（1）他の工事との調整

本工事は、他の工事の開始又は完了により、施工時期、全体工期等に影響がある。

○他の工事の発注部局：上下水道部水道課

○他の工事名：令和8年度久野配水管布設替工事

○影響する時期：令和8年9月～令和9年3月

（2）繰越について

本工事は令和9年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督員と協議の上、工期を延長する。

2. 安全対策関係

交通誘導警備員の配置

本工事における交通誘導員は、同時期に発注する「令和 8 年度市道 0103 号線道路改良工事その 1」において交通誘導員を配置するため、別途配置はしないものとする。

3. 建設副産物関係

(1)建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。

○処分場所: 鹿沼市茂呂 1853-3 運搬距離 11.0km

(2)舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理

受注者は、本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」に基づき適正に処理しなければならない。また、以下の処理施設は積算上の条件を明示するためのものであり、処理施設を指定するものではない。なお、濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設: 第一カッター興業株式会社(栃木市新井町 1011) 運搬距離 15.6km

(3)アスファルト殻及びコンクリート殻の適切な処理

受注者は、本工事におけるアスファルト殻及びコンクリート殻を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事におけるアスファルト殻及びコンクリート殻の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。

○積算上の処理施設: 有限会社奈佐原建材工業(鹿沼市加園 3028) 運搬距離 7.4km

4. その他

(1)埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。また、上層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 15cm 以下、下層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

(2)中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

別紙、特記仕様書のとおりとする。

特記仕様書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1. 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
2. 対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。
3. 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
4. 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシャーラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

様式－1

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和8年度市道0103号線道路改良工事その2

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
残土処分費		m3	1,500			○	

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-05007200000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和8年度市道0103号線道路改良工事その2. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式						
道路土工										Y0H1Y	
					1 式						
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式						
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式						
掘削 土砂 オープンカット										SZA101 0	
		544		m 3						施工 第0-0006号内訳表	
路床盛土工										Y0H1Y257	
					1 式						
路床盛土										Y0H1Y257A07	
					1 式						
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 歩道盛土										SZA117 0	
		292		m 3						施工 第0-0007号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0
路肩盛土	57		m 3			施工 第0-0008号内訳表
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0
畦畔盛土	71		m 3			施工 第0-0008号内訳表
法面整形工						Y0H1Y258
			1 式			
法面整形（盛土部）						Y0H1Y258409
			1 式			
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	225		m 2			SZA301 0
残土処理工						施工 第0-0009号内訳表
			1 式			Y0H1Y205
土砂等運搬						Y0H1Y205A01
			1 式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.5km以下	95		m 3			SZA105 0
残土等処分						施工 第0-0010号内訳表
			1 式			Y0H1Y205A0F

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						SZA133 0
	95		m 3			施工 第0-0011号内訳表
地盤改良工			1 式			Y0H01
置換工			1 式			Y0H0125A
置換			1 式			Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	105		m 3			S1803 0
路床置換工（有効層）	361		m 3			S1801 0
法面工			1 式			施工 第0-0014号内訳表 Y0H1R
植生工			1 式			Y0H1R200
筋芝			1 式			Y0H1R20042B

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路工	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝 施工規模 100～300m ² 未満	225	m ²				SF316 0
							施工 第0-0015号内訳表
作業土工			1 式				Y0H25
床掘り			1 式				Y0H25200
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		12	m ³				Y0H2520040R
埋戻し		6	m ³				SZA161 0
							施工 第0-0016号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満			1 式				Y0H252005F2
側溝工			1 式				SZA181 0
							施工 第0-0017号内訳表
プレキャストU型水路			1 式				Y0H25201
			1 式				Y0H2520143G

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型水路 800×800	69.7	m				G0100 科目 第0001号内訳表
U型水路再設置	10.0	m				G0200 科目 第0002号内訳表
排水構造物工			1 式			Y0H25
作業土工			1 式			Y0H25200
床掘り			1 式			Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	19	m 3				SZA161 0 施工 第0-0018号内訳表
埋戻し			1 式			Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	7	m 3				SZA181 0 施工 第0-0017号内訳表
プレキャストU型側溝			1 式			Y0H2520143G

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管（函）渠型側溝-1（左側・一般部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	55.8		m						SZA597 0	施工 第0-0019号内訳表
管（函）渠型側溝-1（左側・集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	14.0		m						SZA597 0	施工 第0-0020号内訳表
管（函）渠型側溝-4（右側・一般部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	56.1		m						SZA597 0	施工 第0-0021号内訳表
管（函）渠型側溝-4（右側・集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	14.0		m						SZA597 0	施工 第0-0022号内訳表
構造物撤去工									Y0H09	
				1 式						
構造物取壊し工									Y0H0921D	
				1 式						
コンクリート構造物取壊し									Y0H0921D43Y	
				1 式						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	14		m 3						S4638 0	施工 第0-0023号内訳表
舗装版切断									Y0H0921DA6E	
				1 式						

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	4.1	m				SZD321 0 施工 第0-0024号内訳表
舗装版破碎		1 式				Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	327	m 2				SZD311 0 施工 第0-0025号内訳表
運搬処理工		1 式				Y0H092H0
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	14	m 3				SZA961 0 施工 第0-0026号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	16	m 3				SZA961 0 施工 第0-0027号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道25kmまで	0.1	m 3				T8232 0
現場発生品運搬						SZA082 0
DID区間なし	1.5	t				施工 第0-0028号内訳表
U型水路撤去(再利用目的) L=2000使用	10.0	m				S4630 0 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート（鉄筋）	14	m 3				S0020 0 施工 第0-0030号内訳表
処分費 アスファルト	16	m 3				S0020 0 施工 第0-0031号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m 3				S0020 0 施工 第0-0032号内訳表
舗装			1 式			Y0IZZ
舗装工			1 式			Y0I24
アスファルト舗装工			1 式			Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式			Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	491	m 2				SZD005 0 施工 第0-0033号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式			Y0I24212A1L

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	491	m 2				SZD009 0 施工 第0-0034号内訳表
基層（車道・路肩部）		1 式				Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	491	m 2				SZD021 0 施工 第0-0035号内訳表
表層（車道・路肩部）		1 式				Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	491	m 2				SZD023 0 施工 第0-0036号内訳表
凍上抑制層		1 式				Y0I24212A1K
凍上抑制層 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	231	m 2				SZD006 0 施工 第0-0037号内訳表
歩道路盤		1 式				Y0I24212A1M
歩道路盤 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	240	m 2				SZD006 0 施工 第0-0038号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 (歩道部)			1 式			Y0I24212A1T
表層 (歩道部) 1. 4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	240		m 2			SZD027 0 施工 第0-0039号内訳表
下層路盤 (最終すりつけ部)			1 式			Y0I24212A1J
下層路盤 (最終すりつけ部) 全仕上り厚 4 0 0 mm 2層施工 全ての費用	53		m 2			SZD005 0 施工 第0-0040号内訳表
表層 (最終すりつけ部)			1 式			Y0I24212A1S
表層 (最終すりつけ部) 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	53		m 2			SZD023 0 施工 第0-0041号内訳表
縁石工			1 式			Y0I31
縁石工			1 式			Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式			Y0I3120143N

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	69.8	m				SZD241 0 施工 第0-0042号内訳表
区画線工		1 式				Y0I33
区画線工		1 式				Y0I33200
溶融式区画線		1 式				Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	140	m				S4600 0 施工 第0-0043号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	35	m				S4600 0 施工 第0-0044号内訳表
道路付属施設工		1 式				Y0I28
道路付属物工		1 式				Y0I2821C
道路鋳		1 式				Y0I2821C43X

＊本工事費＊ 内訳表

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
共通仮設費（率分）			1 式			
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式			Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所			T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式			T9302 0
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1		検体			T9059 0
＊＊共通仮設費計＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
うち法定福利費事業主分			1 式			
うち建退共制度の掛金			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方 消費税額				1 式						
＊＊請負工事費＊＊										

U型水路

科目内訳表

800×800		10.0		m	当り
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型水路据付（L＝1～4 m） L＝2 0 0 0使用	10.0	m			S4630 0 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.0	m 3			SZB401 0 施工 第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2			SZB431 0 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	10.3	m 2			SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0	m			
計	1	m			

U型水路再設置

科目内訳表

						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
U型側溝据付 L = 2 0 0 0使用	10.0		m			S4630 0		
						施工 第0-0005号内訳表		
基面整正	10.3		m 2			SZA169 0		
						施工 第0-0004号内訳表		
小計	10.0		m					
計	1		m					

施 工 内 訳 表

U型水路据付（L = 1 ～ 4 m）
L = 2 0 0 0 使用

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m			T3F02
U型側溝材料	10.000	m			
再生クラッシュラン R C - 4 0	1.860	m 3			TCF04 基礎碎石
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分	=1		C 側溝本体の長さ		=2
D 2 m換算個当り質量	=1		E 時間的制約の有無		=1
F 夜間作業の有無	=1		G 法面小段面		=1
H 法面縦排水	=1		I 基礎碎石施工の有無		=1
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=1.55		K 基礎碎石規格		=2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		T1101
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0021

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

U型側溝据付
L=2000使用

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m			T3F02
再生クラッシャー RC-40	1.860	m ³			TCF04 基礎碎石
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分	=3		C 側溝本体の長さ		=2
D 2m換算個当り質量	=1		E 時間的制約の有無		=1
F 夜間作業の有無	=1		G 法面小段面		=1
H 法面縦排水	=1		I 基礎碎石施工の有無		=1
J 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.55		K 基礎碎石規格		=2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料			ブルドーザ [湿地] 賃料		KQG15
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料			振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		KQ890
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0027

当り

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0030

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
処分費			処分費		TTA08
小計					

路床置換工（無効層）
再生クラッシャーランRC100

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m 3			SZA109 施工 第0-0013号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3			T1010
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 路床材種別 D 障害の有無	=2 =1		B 施工数量		=1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

路床置換工（有効層）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3			SZA117 施工 第0-0007号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3			T1010
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
B 路床材種別 D 施工数量	=2 =1		C 施工幅員 E 障害の有無		=3 =1

法面工 人力施工による植生工
筋芝工 野芝・高麗芝

施工規模 100~300m²未満

1 m 2 当り

法面工 人力施工による植生工
筋芝工 野芝・高麗芝

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0039

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0042

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考		
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009		
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 m m T - 2 5				T1H11		
軽油				軽油 パトロール給油				TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)				EZ009		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0044

当り

機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			全ての費用 市場単価構成比：			標準単価：			当り
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)		備 考					
その他 (労務)					その他 (労務)					ER009					
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300					円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 m m T - 2 5					T1H71					
軽油					軽油 パトロール給油					TSX24					
その他 (材料)					その他 (材料)					EZ009					
積算単価					積算単価					EP001					
小計															

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0046

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考		
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009		
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5				T1H00		
軽油				軽油 パトロール給油				TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)				EZ009		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0048

当り

機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			全ての費用 市場単価構成比：			標準単価：			当り
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)		備 考					
その他 (労務)					その他 (労務)					ER009					
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300					円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 m m T - 2 5					T1H41					
軽油					軽油 パトロール給油					TSX24					
その他 (材料)					その他 (材料)					EZ009					
積算単価					積算単価					EP001					
小計															

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m 3 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3			T3G06
小計	1	m 3			
A 構造物区分	=2		B 施工区分		=1
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 低騒音・低振動対策の有無	=1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0051

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05			
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0053

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]		MA444
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

U型水路撤去（再利用目的）
L＝2000使用

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m			T3F02
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分	=2		C 側溝本体の長さ		=2
D 2 m換算個当り質量	=1		E 時間的制約の有無		=1
F 夜間作業の有無	=1		G 法面小段面		=1
H 法面縦排水	=1		I 基礎碎石施工の有無		=2

処分費
コンクリート（鉄筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3			T2600
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=1				

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0062

当り

全ての費用
市場単価構成比：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0				クラッシャラン C - 4 0			TCF04
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0063

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0065

当り

全ての費用
市場単価構成比：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
粒度調整碎石 M－ 4 0				再生粒度調整碎石 R M－ 4 0			TCD20
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0066

当り

機械構成比： 代表機労材規格			全ての費用 市場単価構成比： 代表機労材規格(東京地区)		
労務構成比：			標準単価：		
材料構成比：			標準単価：		
積算単価	構成比	単 価	積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0068

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考						
特殊作業員			特殊作業員		RA005						
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125						
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009						
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)			再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)		T1478						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402						
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24						

施 工 内 訳 表

頁0-0069

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考			
その他(材料)				その他(材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0071

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考						
特殊作業員			特殊作業員		RA005						
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125						
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009						
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)			アスファルト混合物 密粒度 (20)		T1480						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TG404						
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24						

施 工 内 訳 表

頁0-0072

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0074

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシャー R C - 4 0			再生クラッシャー R C - 4 0		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0075

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0077

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考						
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125						
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009						
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04						
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24						
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009						
積算単価			積算単価		EP001						

施 工 内 訳 表

頁0-0078

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 備考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]			アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0080

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (1 3)			再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)		T1482
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0081

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価： 備考					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0083

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-40			クラッシャラン C-40		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0084

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0086

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考						
特殊作業員			特殊作業員		RA005						
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125						
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009						
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)			アスファルト混合物 密粒度 (20)		T1480						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402						
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24						

施 工 内 訳 表

頁0-0087

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考			
その他(材料)				その他(材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ050
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック B 180／205×250×600			歩車道境界ブロック B 180／205×250×600		TGG14

施 工 内 訳 表

頁0-0089

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）	実線 1 5 c m			全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備	考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m				T3A00	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g				T4A06	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g				T4A13	
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g				T4A11	
軽油	40.000	L				TSX24	
雑材料		%				#01	
計	1,000	m					
小計	1	m					
A 施工区分	=1		B 規格・仕様			=1	
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無			=1	
E 色	=1		F 塗装厚			=1	
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無			=1	
I 施工区間	=1		J 豪雪割増			=1	
K 費用の内訳	=1						

施 工 内 訳 表

区画線設置工

溶融式（手動）

破線

1 5 c m

全ての費用

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	44.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=5
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工 道路鋳設置
小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m

施工規模 1 0 個未満

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個			RGJ48
小 計	1	個			
A 作業区分	=1		B 規格仕様区分		=6
C 施工規模	=3		D 時間的制約の有無		=3
E 夜間作業の有無	=1				

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0100	U型水路 800×800	10.0 m		
S4630	U型水路据付（L＝1～4 m） L＝2 0 0 0 使用	10.0 m		A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1.55, K=2 A=設置（側溝材料費計上）, C=L＝2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k g／
				個以下, E=無し, F=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, G=法面小段面部
				作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎碎石施工する, J=1 0 m@
				基礎碎石設計数量（m 3）, K=R C－4 0
SZB401	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	1.0 m 3		A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし,
				K= 高炉セメント, L=1 8－8－2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増
				工種条件と同じ, P=全ての費用, Q=0<L（k m）≤1 0, R=水セメ
				ント比指定なし
SZB431	型枠 一般型枠	2.0 m 2		A=1, B=5 A=一般型枠, B=均しコンクリート
SZA169	基面整正	10.3 m 2		
G0200	U型水路再設置	10.0 m		
S4630	U型側溝据付 L＝2 0 0 0 使用	10.0 m		A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1.55, K=2 A=設置（側溝材料費別途計上）, C=L＝2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k
				g／個以下, E=無し, F=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, G=法面小段
				面部作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎碎石施工する, J=1 0
				m@基礎碎石設計数量（m 3）, K=R C－4 0
SZA169	基面整正	10.3 m 2		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y0HZZ	道路改良	1 式		
Y0H1Y	道路土工	1 式		
Y0H1Y200	掘削工	1 式		
Y0H1Y200A00	掘削	1 式		
SZA101	掘削 土砂	544 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=ホフソカット, C=押土なし, D=障害なし, E=5, 000m3未満, I=豪雪 割増 工種条件と同じ
Y0H1Y257	路床盛土工	1 式		
Y0H1Y257A07	路床盛土	1 式		
SZA117	路床盛土 4.0m以上	292 m 3		A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20, 000m3未満, C=障害なし
SZA117	路床盛土 2.5m未満	57 m 3		A=1 A=2.5m未満
SZA117	路床盛土 2.5m未満	71 m 3		A=1 A=2.5m未満
Y0H1Y258	法面整形工	1 式		
Y0H1Y258409	法面整形（盛土部）	1 式		
SZA301	法面整形 盛土部	225 m 2		A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 A=盛土部, B=法面締固めなし, C=現場制約なし, D=軽質土、砂及び砂質 土、粘性土, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0H1Y205	残土処理工	1 式		
Y0H1Y205A01	土砂等運搬	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SZA105	土砂等運搬 標準	95 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=11 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, F=豪雪割増 工種条件と同じ, G=運搬距離 [k m]
YOH1Y205A0F	残土等処分	1 式		
SZA133	残土等処分	95 m 3		A=2 A=処分費 (各種)
YOH01	地盤改良工	1 式		
YOH0125A	置換工	1 式		
YOH0125A40F	置換	1 式		
S1803	路床置換工 (無効層) 再生クラッシャーラン R C 1 0 0	105 m 3		A=2, B=1, D=1 A=再生クラッシャーラン R C 1 0 0, B=標準 (10,000m3未満), D=障 害なし
S1801	路床置換工 (有効層)	361 m 3		B=2, C=3, D=1, E=1 B=再生クラッシャーラン R C 1 0 0, C=4.0m以上, D=20,000m3未満, E=障害なし
YOH1R	法面工	1 式		
YOH1R200	植生工	1 式		
YOH1R20042B	筋芝	1 式		
SF316	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝	225 m 2		A=5, C=3, E=1 A=筋芝工 野芝・高麗芝, C=施工規模 1 0 0 ～ 3 0 0 m 2 未満, E =植栽割増なし
YOH25	水路工	1 式		
YOH25200	作業土工	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
Y0H2520040R	床掘り	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	12 m 3		A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=土留なし, D=障害なし, E=豪雪 割増 工種条件と同じ
Y0H252005F2	埋戻し	1 式		
SZA181	埋戻し	6 m 3		A=4, D=1 A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増 工種条件と同じ
Y0H25201	側溝工	1 式		
Y0H2520143G	プレキャストU型水路	1 式		
G0100	U型水路 800×800	69.7 m		
G0200	U型水路再設置	10.0 m		
Y0H25	排水構造物工	1 式		
Y0H25200	作業土工	1 式		
Y0H2520040R	床掘り	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	19 m 3		A=1, B=5, E=1, F=1 A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0H252005F2	埋戻し	1 式		
SZA181	埋戻し	7 m 3		A=4, D=1 A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増 工種条件と同じ
Y0H2520143G	プレキャストU型側溝	1 式		
SZA597	管（函）渠型側溝-1（左側・一般部） 据付	55.8 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, D=全ての費用, E=計 上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300 ×2000

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
SZA597	管（函）渠型側溝-1（左側・集水部） 据付	14.0 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計 上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300 ×2000
SZA597	管（函）渠型側溝-4（右側・一般部） 据付	56.1 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計 上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し, I=縦横断型, J=300×300 ×2000
SZA597	管（函）渠型側溝-4（右側・集水部） 据付	14.0 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=8 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計 上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=無し, I=縦横断型, J=300×300 ×2000
YOH09	構造物撤去工	1 式		
YOH0921D	構造物取壊し工	1 式		
YOH0921D43Y	コンクリート構造物取壊し	1 式		
S4638	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	14 m 3		A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 A=鉄筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業（20時～6時） なし, E=低騒音・低振動対策 不要
YOH0921DA6E	舗装版切断	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	4.1 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての 費用
YOH0921DA6G	舗装版破碎	1 式		
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	327 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F =積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用
YOH092H0	運搬処理工	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
SZA961	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	14 m ³		A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=7.4 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
SZA961	殻運搬 舗装版破砕	16 m ³		A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=7.4 A=舗装版破砕, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI D区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
T8232	舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道25 kmまで	0.1 m ³		
SZA082	現場発生品運搬	1.5 t		A=1, B=1, C=2, D=1 B=DID区間なし, C=2.0km以下, D=豪雪割増 工種条件と同じ
S4630	U型水路撤去(再利用目的) L=2000 使用	10.0 m		A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2 A=撤去(再利用目的), C=L=2000 使用, D=1000 kg/個以下, E=無し, F=夜間作業(20時～6時)なし, G=法面小段面部作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎碎石施工しない
S0020	処分費 コンクリート(鉄筋)	14 m ³		A=1 A=コンクリート(鉄筋)
S0020	処分費 アスファルト	16 m ³		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.1 m ³		A=5 A=舗装版切断汚泥
Y0IZZ	舗装	1 式		
Y0I24	舗装工	1 式		
Y0I24212	アスファルト舗装工	1 式		
Y0I24212A1J	下層路盤(車道・路肩部)	1 式		
SZD005	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150 mm	491 m ²		A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシュラン RC-40 , E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0I24212A1L	上層路盤(車道・路肩部)	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	491 m ²		A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 A=粒度調整砕石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工, H=粒度調整砕石 M － 4 0, L=豪雪割増 工種条件と同じ, M=全ての費用
Y0I24212A1N	基層（車道・路肩部）	1 式		
SZD021	基層（車道・路肩部） 3.0m超	491 m ²		A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , D=フライムコート, E= エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50, F=フライムコート PK-3, H=夜 間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距 離 4 0 k m以下
Y0I24212A1S	表層（車道・路肩部）	1 式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	491 m ²		A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , D=タックコート, E=エ コスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=タックコート PK-4, H=夜間割 増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 4 0 k m以下
Y0I24212A1K	凍上抑制層	1 式		
SZD006	凍上抑制層 全仕上り厚 1 5 0 mm	231 m ²		A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシュラン RC－ 4 0 , E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0I24212A1M	歩道路盤	1 式		
SZD006	歩道路盤 全仕上り厚 1 0 0 mm	240 m ²		A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシュラン RC－ 4 0 , E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0I24212A1T	表層（歩道部）	1 式		
SZD027	表層（歩道部） 1.4m以上	240 m ²		A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=1.4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.20t/m ³ , D=フライムコート,

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
				E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50, F=プライムコート PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 40 km以下
Y0I24212A1J	下層路盤（最終すりつけ部）	1 式		
SZD005	下層路盤（最終すりつけ部） 全仕上り厚 400 mm	53 m ²		A=400, B=2, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工, D=再生クラッシュラン RC-40, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0I24212A1S	表層（最終すりつけ部）	1 式		
SZD023	表層（最終すりつけ部） 3.0m超	53 m ²		A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m ³ , D=プライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=プライムコート PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 40 km以下
Y0I31	縁石工	1 式		
Y0I31201	縁石工	1 式		
Y0I3120143N	歩車道境界ブロック	1 式		
SZD241	歩車道境界ブロック 設置	69.8 m		A=1, B=2, C=2, D=2, K=2 A=設置, B=B種(180/205×250×600), C=基礎砕石なし, D=均し基礎コンクリートなし, K=10<L(km)≤15
Y0I33	区画線工	1 式		
Y0I33200	区画線工	1 式		
Y0I3320043T	溶融式区画線	1 式		
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	140 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=実線 15 cm, C=無し, D=夜間作業（20時

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				～6時) なし, E=白, F=1.5mm, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式(手動)	35 m		A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式(手動), B=破線 1.5cm, C=無し, D=夜間作業(20時～6時) なし, E=白, F=1.5mm, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
Y0I28	道路付属施設工	1 式		
Y0I2821C	道路付属物工	1 式		
Y0I2821C43X	道路鋸	1 式		
SF567	道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm	9 個		A=1, B=6, C=3, E=1 A=設置, B=小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm, C=施工規模10個未満, E=夜間作業(20時～6時) なし
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	1 式		
Z0052	うち労務費	1 式		
Z0050	共通仮設費(率分)	1 式		
Z0041	共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)	1 式		
T9300	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1 箇所		
T9302	残土処理にともなう土壌試験 試験費(報告書作成を含む)	1 式		
T9059	産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1 検体		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1 式		
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊			
G4500	＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊			
Z0039	消費税 ・ 地方消費税額	1 式		
G4900	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			

数 量 総 括 表 - 1

工 事 名	令和8年度市道0103号線道路改良工事その2					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘 要
道路改良						
道路土工						
掘削工						
土砂掘削	C1	m3	544			
歩道盛土工						
歩道盛土	B2	m3	292			
路肩盛土工						
路肩盛土	B3	m3	57			
畦畔盛土工						
畦畔盛土	B4	m3	71			
盛土法面整形工						
盛土法面	L2	m2	225			
残土処理工						
残土処理	運搬	m3	95			11.0km
地盤改良工						
置換工						
路床置換無効層	再生骨材RC100 t=20cm	m3	105			
路床置換有効層	再生骨材RC100 t=70cm	m3	361			
法面工						
植生工						
筋芝	L2	m2	225			

数 量 総 括 表 - 2

工 事 名	令和8年度市道0103号線道路改良工事その2					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘 要
水路工						
作業土工						
床掘	C6	m3	12			
埋戻	R6	m3	6			
水路工						
U型水路	800×800	m	69.7			
U型水路再設置	800×800	m	10.0			既設再利用
排水構造物工						
作業土工						
床掘	C5	m3	19			
埋戻	R5	m3	7			
側溝工						
管渠型側溝-1（左側）	300×300（一体型一般部）	m	55.8			
管渠型側溝-1（左側）	300×300（一体型集水部）	m	14.0			
管渠型側溝-4（右側）	300×300（一体型一般部）	m	56.1			
管渠型側溝-4（右側）	300×300（一体型集水部）	m	14.0			
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	14			
舗装版切断	As版 15cmまで	m	4.1			
舗装版破碎	As版 t=5cm	m2	327			
殻運搬処理	コンクリート殻（鉄筋）	m3	14			7.4km
	アスファルト	m3	16			7.4km
汚泥処理	汚泥処理	m3	0.1			15.6km
現場発生品運搬	仮設車止め	t	1.5			
U型水路	800×800	m	10.0			再利用

数 量 総 括 表 - 3

工 事 名	令和8年度市道0103号線道路改良工事その2					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘 要
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤	再生骨材RC40 t=15cm	m2	491			
上層路盤	粒調碎石0-40 t=15cm	m2	491			
基層	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	491			
表層	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	491			
凍上抑制層	再生骨材RC40 t=15cm	m2	231			
歩道路盤	再生骨材RC40 t=10cm	m2	240			
歩道舗装	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 t=3cm	m2	240			
下層路盤	再生骨材RC40 t=40cm	m2	53			最終すりつけ部
表層	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	53			最終すりつけ部
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック-1	H=250	m	69.8			
区画線工						
区画線工						
熔融式区画線	実線・白色・W=150	m	140.0			
	破線・白色・W=150	m	35.0			
道路付属施設工						
道路付属物工						
道路鋲		個	9			

道路土工 数量集計表

[illegible]

道 路 土 工 計 算 書

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量		単位
土砂掘削	C1	$543.7 = 543.7$	543	7	m3
歩道盛土	B2	$291.5 = 291.5$	291	5	m3
路肩盛土	B3	$56.6 = 56.6$	56	6	m3
畦畔盛土	B4	$70.7 = 70.7$	70	7	m3
盛土法面整形	L2 (左側)	$132.2 = 132.2$	132	2	m2
盛土法面整形	L2 (右側)	$92.4 = 92.4$	92	4	m2
残土処理		掘削工			
		543.7			
		盛土工			
		$291.5 + 56.6 + 70.7 = 418.8$			
	道路土工	$543.7 - 418.8 \div 0.9 = 78.4 \text{ m3}$			
	排水構造物工	$56.4 - 35.3 \div 0.9 = 17.2 \text{ m3}$			
		合 計 = 95.6 m3	95	6	m3

土 量 計 算 書									
測 点	土砂掘削：C1				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	7.6	—	—					
SSP. 7	4.101	7.6	7.60	31.2					
SNO. 81	15.899	8.0	7.80	124.0					
SNO. 82	20.000	7.9	7.95	159.0					
SNO. 83	20.000	7.5	7.70	154.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	7.6	7.55	75.5					
小 計	70.000			543.7					

土 量 計 算 書									
測 点	路床盛土：B1				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	0.0	—	—					
SSP. 7	4.101	0.0	0.00	0.0					
SNO. 81	15.899	0.0	0.00	0.0					
SNO. 82	20.000	0.0	0.00	0.0					
SNO. 83	20.000	0.0	0.00	0.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	0.0	0.00	0.0					
小 計	70.000			0.0					

土 量 計 算 書

測 点	歩道盛土：B2				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	4.5	—	—					
SSP. 7	4.101	4.5	4.50	18.5					
SNO. 81	15.899	4.3	4.40	70.0					
SNO. 82	20.000	4.1	4.20	84.0					
SNO. 83	20.000	3.9	4.00	80.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	3.9	3.90	39.0					
小 計	70.000			291.5					

土 量 計 算 書

測 点	路肩盛土：B3				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	0.7	—	—					
SSP. 7	4.101	0.9	0.80	3.3					
SNO. 81	15.899	0.9	0.90	14.3					
SNO. 82	20.000	0.8	0.85	17.0					
SNO. 83	20.000	0.7	0.75	15.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	0.7	0.70	7.0					
小 計	70.000			56.6					

土 量 計 算 書									
測 点	畦畔盛土：B4				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	1.1	—	—					
SSP. 7	4.101	1.1	1.10	4.5					
SNO. 81	15.899	1.0	1.05	16.7					
SNO. 82	20.000	1.0	1.00	20.0					
SNO. 83	20.000	1.0	1.00	20.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	0.9	0.95	9.5					
小 計	70.000			70.7					

面 積 計 算 書

測 点	盛土法面整形工：L2（左側）				測 点	盛土法面整形工：L2（右側）			
	距 離	法長	平 均 法長	面 積		距 離	法長	平 均 法長	面 積
SNO. 80	0.000	2.0	—	—	SNO. 80	0.000	1.6	—	—
SSP. 7	4.101	2.0	2.00	8.2	SSP. 7	4.101	1.6	1.60	6.6
SNO. 81	15.899	1.9	1.95	31.0	SNO. 81	15.899	1.4	1.50	23.8
SNO. 82	20.000	1.9	1.90	38.0	SNO. 82	20.000	1.3	1.35	27.0
SNO. 83	20.000	1.8	1.85	37.0	SNO. 83	20.000	1.1	1.20	24.0
SNO. 83 + 10.00	10.000	1.8	1.80	18.0	SNO. 83 + 10.00	10.000	1.1	1.10	11.0
小 計	70.000			132.2		70.000			92.4

地盤改良工 数量集計表

[illegible]

面 積 計 算 書									
測 点	路床置換無効層				測 点	路床置換有効層			
	距 離	長さ	平 均 長さ	面 積		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	7.49	—	—	SNO. 80	0.000	5.16	—	—
SSP. 7	4.101	7.49	7.49	30.7	SSP. 7	4.101	5.16	5.16	21.2
SNO. 81	15.899	7.49	7.49	119.1	SNO. 81	15.899	5.16	5.16	82.0
SNO. 82	20.000	7.49	7.49	149.8	SNO. 82	20.000	5.16	5.16	103.2
SNO. 83	20.000	7.49	7.49	149.8	SNO. 83	20.000	5.16	5.16	103.2
SNO. 83 + 10.00	10.000	7.49	7.49	74.9	SNO. 83 + 10.00	10.000	5.16	5.16	51.6
小 計	70.000			524.3		70.000			361.2

法面工 数量集計表

[illegible]

水路工 数量集計表

[illegible]

土 量 計 算 書									
L									
測 点	床 掘 : C6				測 点	埋 戻 : R6			
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	0.0	—	—	SNO. 80	0.000	0.0	—	—
SSP. 7	4.101	0.0	0.00	0.0	SSP. 7	4.101	0.0	0.00	0.0
SNO. 81	15.899	0.0	0.00	0.0	SNO. 81	15.899	0.0	0.00	0.0
SNO. 82	20.000	0.0	0.00	0.0	SNO. 82	20.000	0.0	0.00	0.0
SNO. 83	20.000	0.1	0.05	1.0	SNO. 83	20.000	0.1	0.05	1.0
SNO. 83 + 10.00	10.000	0.2	0.15	1.5	SNO. 83 + 10.00	10.000	0.1	0.10	1.0
SNO. 83 + 10.00	0.000	0.2	—	—	SNO. 83 + 10.00	0.000	0.1	—	—
SNO. 84	10.000	1.6	0.90	9.0	SNO. 84	10.000	0.6	0.35	3.5
小 計	80.000			11.5	小 計	80.000			5.5

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
SN0.80～SN0.83	69.7			
合計	69.7 m			

備考

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

土 量 計 算 書									
L									
測 点	床 掘 : C5				測 点	埋 戻 : R5			
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 80	0.000	0.0	—	—	SNO. 80	0.000	0.0	—	—
SSP. 7	4.101	0.0	0.00	0.0	SSP. 7	4.101	0.0	0.00	0.0
SNO. 81	15.899	0.0	0.00	0.0	SNO. 81	15.899	0.0	0.00	0.0
SNO. 82	20.000	0.0	0.00	0.0	SNO. 82	20.000	0.0	0.00	0.0
SNO. 83	20.000	0.0	0.00	0.0	SNO. 83	20.000	0.0	0.00	0.0
SNO. 83 + 10.00	10.000	0.0	0.00	0.0	SNO. 83 + 10.00	10.000	0.0	0.00	0.0
小 計	70.000			0.0	小 計	70.000			0.0

名称：管渠型側溝-1 300×300 構造物位置及延長(個所)調書				元 設 計 上段 變更設計 下段
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
SN0.80～SN0.83+10.00	69.8			
小 計	69.8 m			
備 考				
69.8÷@10.0=7箇所 標 準 L=69.8-14.0 55.8 m				
L=7×2.0m/本=14.0m 集水部 L= 14.0 m				

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

コンクリート構造物 取壊し工数量集計表 1/1

名 称	規格・寸法	Co種別	断面積	延長	数量(m3)		備 考
		鉄筋/無筋	(m2)	(m)	鉄筋	無筋	
水路構造物撤去工							
U型水路撤去	U800×800	鉄筋	0.195	69.9	13.63		
小計					13.63	0.00	

数量計算書


[illegible]

数量計算書

[illegible]

面 積 計 算 書									
測 点	舗装版破砕				測 点				
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
SNO. 80	0.000	4.10	—	—					
SSP. 7	4.101	3.95	4.03	16.5					
SNO. 81	15.899	4.10	4.03	64.1					
SNO. 82	20.000	4.10	4.10	82.0					
SNO. 83	20.000	4.10	4.10	82.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	4.10	4.10	41.0					
SNO. 84	10.000	4.10	4.10	41.0					
小 計	80.000			326.6					

名 称	仮設車止め 運搬	縮 尺	Free
-----	----------	-----	------



名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
コンクリート	無筋	0.30 × 0.30 × 3.50 = 0.32	0 32	m3
車止め	H= 600 W=3000		1 00	本
鋼材運搬		22.40	22 4	kg
		運搬品参考重量		
		コンクリート 0.32 × 2,350 = 752.00 Kg		
		車止め 22.40 = 22.40 Kg		
		合計 = 774.40 Kg		

舗装工 数量集計表

[illegible]

本線数量計算書

[illegible]

步道数量計算書

[illegible]

面積計算書

測 点	基層 再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm				測 点	表層 再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm			
	距 離	長さ	平 均 長	面 積		距 離	長さ	平 均 長	面 積
SNO. 80	0.000	7.02	—	—	SNO. 80	0.000	7.02	—	—
SSP. 7	4.101	7.02	7.02	28.8	SSP. 7	4.101	7.02	7.02	28.8
SNO. 81	15.899	7.02	7.02	111.6	SNO. 81	15.899	7.02	7.02	111.6
SNO. 82	20.000	7.02	7.02	140.4	SNO. 82	20.000	7.02	7.02	140.4
SNO. 83	20.000	7.02	7.02	140.4	SNO. 83	20.000	7.02	7.02	140.4
SNO. 83 + 10.00	10.000	7.02	7.02	70.2	SNO. 83 + 10.00	10.000	7.02	7.02	70.2
小 計	70.000			491.4					491.4

面 積 計 算 書

測 点	下層路盤 再生骨材 RC40 t=15cm				測 点	上層路盤 粒調碎石 0～40			
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
SNO. 80	0.000	7.02	—	—	SNO. 80	0.000	7.02	—	—
SSP. 7	4.101	7.02	7.02	28.8	SSP. 7	4.101	7.02	7.02	28.8
SNO. 81	15.899	7.02	7.02	111.6	SNO. 81	15.899	7.02	7.02	111.6
SNO. 82	20.000	7.02	7.02	140.4	SNO. 82	20.000	7.02	7.02	140.4
SNO. 83	20.000	7.02	7.02	140.4	SNO. 83	20.000	7.02	7.02	140.4
SNO. 83 + 10.00	10.000	7.02	7.02	70.2	SNO. 83 + 10.00	10.000	7.02	7.02	70.2
小 計	70.000			491.4		70.000			491.4

面積計算書

測 点	歩道舗装				測 点				
	距 離	長さ	平 均 長さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長さ	面 積
SNO. 80	0.000	3.30	—	—					
SSP. 7	4.101	3.30	3.30	13.5					
SNO. 81	15.899	3.30	3.30	52.5					
SNO. 82	20.000	3.30	3.30	66.0					
SNO. 83	20.000	3.30	3.30	66.0					
SNO. 83 + 10.00	10.000	3.30	3.30	33.0					
小 計	70.000			231.0					

道路付属施設工 数量集計表

[illegible]

[illegible]


区画線工数量計算書

[illegible]

道路鉦数量計算書

[illegible]


位置図



市道0103号線(久野)平面図 S=1:500

鹿沼市久野

工事延長 L=70.0m 擦付部 L=10.0m



市道取付

凡例


○	多角点	コンクリート塀	コンクリート土留	斜	面	Q	広葉樹
田	境界石	木塀	雨水孔	植	生	Λ	針葉樹
□	家屋	木竹塀	下水孔	水	田	○	樹木畑
□	無壁舎	トタン塀	消火栓	煙	地	U	農地
タタキ	有刺鉄線	生	電電人孔	山	荒	地	耕
○	電柱	フェンス	電線孔	竹	林	上	墓
○	電話柱	フェンス	井戸	芝	地	上	路傍
○	街灯	ガードレール	記念碑	茶	畑		

IP	IP間方向角	LA	R	曲	TL	SL	CL	IP間距離	Y座標	Y座標
No.60	120-31-41							44.607	56663.328	-13242.967
IP.7	114-36-06	5-55-35	800.000	41.410	1.071	82.747	220.004	56640.670	-13204.543	
IP.8	122-20-45	6-44-38	600.000	45.472	1.751	91.567	139.853	56540.880	-13004.510	
SIP.1	118-21-03	4-59-42	2000.000	87.235	1.902	174.359	380.799	56472.314	-12887.848	
SIP.2	121-29-21	3-08-19	1300.000	35.614	0.488	71.210	71.230	56391.485	-12552.723	
SIP.3	118-21-02	3-08-19	1300.000	35.614	0.488	71.215	618.758	56354.279	-12491.982	
IP.10	92-52-54	25-29-08	160.000	53.802	1.016	106.278	604.038	56007.909	-12035.444	
IP.11	13-15-24	79-37-30	60.000	71.763	3.818	125.050	94.613	55977.572	-11432.170	
IP.12								56830.844	-11410.474	

工事名	令和8年度 市道0103号線道路改良工事その2 鹿沼市久野		
図面名	平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	7 葉中之 1
事業所名	鹿沼市役所		

縦断図 - 1


S・
H=1:500



工 事 名	令和8年度		
	市道0103号線道路改良工事その2		
図面名	鹿沼市久野		
	横断面図		
縮尺	S・ H=1:500	図面番号	7 葉中之 2
事業所	鹿沼市役所		


標準横断面図 S=1:50

標準部




設計条件		
道路規格	第3種第3級	
設計速度	40km/h	
交通区分	B交通(N5)	
設計CBR	8%(0.6)	
	目標値	設計値
TA	19	19.00
合計厚	—	40


市道取付舗装構成



切土部





宅地乗入舗装構成



工事名	令和8年度 市道0103号線道路改良工事その2 鹿沼市久野		
路線名	市道0103号線		
縮尺	S=1:50	図面番号	7 葉中之 3
事務所名	鹿沼市役所		

横断図 S=1:100




令和8年度			
市道0103号線道路改良工事その2			
鹿沼市久野			
横断図			
縮尺	S=1:100	図面番号	7 葉中之 4
事業所	鹿沼市役所		

水路工構造図

S=1：20


U型水路

300×300




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	300X300	m	10.0	
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7	
基 面 整 正		m2	4.7	

400×400




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	400×400	m	10.0	
基 礎 材	RC40・t=100	m2	5.8	
基 面 整 正		m2	5.8	

450×450




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	450×450	m	10.0	
基 礎 材	RC40・t=100	m2	6.3	
基 面 整 正		m2	6.3	

500×500




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	500X500	m	10.0	
基 礎 材	RC40・t=100	m2	6.8	
基 面 整 正		m2	6.8	

600×600




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	600×600	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	0.76	
型 枠	均し型枠	m2	2.0	
基 礎 材	RC40・t=150	m2	7.6	
基 面 整 正		m2	7.6	

800×600




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	800×600	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	1.0	
型 枠	均し型枠	m2	2.0	
基 礎 材	RC40・t=150	m2	10.3	
基 面 整 正		m2	10.3	

800×700




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	800×700	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	1.0	
型 枠	均し型枠	m2	2.0	
基 礎 材	RC40・t=150	m2	10.3	
基 面 整 正		m2	10.3	

800×800



材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	800×800	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	1.0	
型 枠	均し型枠	m2	2.0	
基 礎 材	RC40・t=150	m2	10.3	
基 面 整 正		m2	10.3	

800×800（既設再設置）




材料表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
U 型 水 路	800×800	m	10.0	
基 礎 材	RC40・t=150	m2	10.3	
基 面 整 正		m2	10.3	

工 事 名	令和8年度 市道0103号線道路改良工事その2 鹿沼市久野		
図 面 名	水路工構造図		
縮 尺	S=1:20	図 面 番 号	7 葉中之 5
事務所名	鹿 沼 市 役 所		

排水構造物工構造図


S=1:20

管渠型側溝-1




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X300(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		

管渠型側溝-2




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X500(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X300(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
コンクリート	18-8-25	m3	0.52		
型 枠	均し型枠	m2	2.0		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	6.2		
基 面 整 正		m2	6.2		

管渠型側溝-3




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X300(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		

管渠型側溝-4




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X300(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		

管渠型側溝-4




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X400(一体型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		

管渠型側溝-5



材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X400(分割型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正		m2	4.7		




材 料 表 10.0m当り					
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要	
側溝ブロック	300X500(分割型)	m	10.0		
モ ル タ ル	1:3	m3	0.13		
基 礎 材	RC40・t=100	m2	4.7		
基 面 整 正			4.7		

工 事 名	令和8年度 市道0103号線道路改良工事その2 鹿沼市久野		
図 面 名	排水構造物工構造図		
縮 尺	S=1:20	図 面 番 号	7 葉中之 6
事務所名	鹿 沼 市 役 所		


道路付属施設工構造図 S=1:10

歩車道境界ブロック-1




材 料 表 10m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
境界ブロック	H=250・両面R	m	10.0	

歩車道境界ブロック-2
巻込み部 H=20




材 料 表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
境界ブロック	H=70・片面R	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	0.73	
型 枠	小型構造物	m2	3.2	
基 礎 材	RC 40・t=150	m2	5.2	
基 面 整 正		m2	5.2	

歩車道境界ブロック-3
H=250




材 料 表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
境界ブロック	H=250・両面R	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	0.73	
型 枠	小型構造物	m2	3.2	
基 礎 材	RC 40・t=150	m2	5.2	
基 面 整 正		m2	5.2	

地先境界ブロック




材 料 表 100.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
地先ブロック	H=250	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m3	0.26	
型 枠	小型構造物	m2	2.0	
基 礎 材	RC 40・t=100	m2	2.6	
基 面 整 正		m2	2.6	

管渠型側溝用境界ブロック構造図
両面R H=250



鍬止め擁壁



材 料 表 10.0m当り				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40	m3	1.8	
型 枠	小型構造物	m2	14.3	
基 礎 材	RC 40・t=150	m2	5.6	
基 面 整 正		m2	5.6	

工 事 名	令和8年度 市道0103号線道路改良工事その2 鹿沼市久野		
図 面 名	道路付属施設工構造図		
縮 尺	S=1:10	図 面 番 号	7 葉中之 7
事務所名	鹿 沼 市 役 所		