

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100050 号
工 事 名	令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事
工 事 場 所	鹿沼市下石川
工 事 概 要	・ロングパイル人工芝舗装工 A=10424m2 ・下地アスファルト舗装 A=10424m2 ・防球ネット新設 L=411.4m ・ミストノズル設置工 N=144箇所 ・構造物撤去工 1式
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 9 月 3 0 日
当 初 金 額	3 4 3, 2 2 2, 0 0 0 円
業 者 名	日本体育施設（株） 関東支店
住 所	埼玉県 さいたま市南区 文蔵 2 - 4 - 3
工 期 開 始	令和 8 年 1 0 月 6 日
工 期 終 了	令和 9 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100047 号
工 事 名	鹿沼市立みなみ小学校屋内運動場長寿命化改良工事（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市南上野町
工 事 概 要	屋内運動場 鉄骨造 平屋建て 延べ面積 689.18㎡ 長寿命化改良工事一式 渡り廊下 鉄骨造平屋建て 改修工事一式
工 事 種 別	建築 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 9 月 3 0 日
当 初 金 額	185,350,000 円
業 者 名	山和技建（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町835-2
工 期 開 始	令和 8 年 1 0 月 6 日
工 期 終 了	令和 9 年 8 月 2 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100027 号
工 事 名	第5浄水場pH計更新工事
工 事 場 所	鹿沼市下奈良部町
工 事 概 要	・ 第5浄水場 pH計 1台 既設機器撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	2, 1 5 6, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 2 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100053 号
工 事 名	令和8年度市道0006号線舗装改修工事その2
工 事 場 所	鹿沼市深津
工 事 概 要	施工延長 L=311.0m 幅員 W=4.6～7.7m 舗装工 ・不陸整正工 (RC-40) t=3cm A=113m2 ・基層工 (Rp-02) t=5cm A=113m2 ・表層工 (Rp-04) t=5cm A=2032m2 ・路上路盤再生工 t=10cm A=1919m2 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	2 7 , 7 6 4 , 0 0 0 円
業 者 名	川上建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町 1 - 1 - 2 0
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 2 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 2 月 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100052 号
工 事 名	令和8年度市道7345号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	施工延長 L=142.0m 幅員 W=7.20～11.50m 舗装工 ・路面切削 t=5cm A=1469m2 ・表層工 (Rp-04) t=5cm A=1469m2 区画線工 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 3 日
当 初 金 額	1 4 , 5 7 5 , 0 0 0 円
業 者 名	吉沢建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 富岡 1 3 4 2
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 1 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100049 号
工 事 名	令和8年度市道0013号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市千手町外
工 事 概 要	施工延長 L=153.0m 幅員 W=6.3~6.9m 舗装工 ・不陸整正工 (RC-40) t=3cm A=1038m2 ・表層工 (Rp-04) t=5cm A=1038m2 区画線工 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	9, 3 1 7, 0 0 0 円
業 者 名	(株) ナガノ
住 所	栃木県 鹿沼市 下永野 1 1 6 4
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 1 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100051 号
工 事 名	令和8年度市道0023号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 磯町
工 事 概 要	施工延長 L=160.0m 幅員 W =5.50～5.70m 舗装工 ・表層工 (Rp-04) t =5cm A=896m2 ・不陸整正 (RC-40) t =3cm A=896m2 区画線工 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	7, 3 2 6, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 大塚土木
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡 1 2 2 2
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 1 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100055 号
工 事 名	令和8年度市道3001号線外舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 上殿町
工 事 概 要	施工延長 L = 1 6 0 . 0 m 幅員 W = 3 . 1 ~ 6 . 0 m 舗装工 ・ 表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	4 , 3 0 1 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 三品建設
住 所	栃木県 鹿沼市 武子 1 5 2 5 - 2
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 2 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 0 月 2 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100048 号
工 事 名	令和 8 年度林道与州加戸沢線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市中粕尾外
工 事 概 要	施工延長 L=105.0m（1工区 40.0m、2工区 45.0m、3工区 20.0m） 舗装工 A=559.8m ² （1工区 239.2m ² 、2工区 216.8m ² 、3工区 103.8m ² ） 区画線工 L=208.9m（1工区 80.0m、2工区 90.0m、3工区 38.9m）
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	4,037,000 円
業 者 名	西城建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 4 6
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 0 月 2 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100056 号
工 事 名	令和8年度上永野配水管舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市上永野
工 事 概 要	施工延長L=211.4m 施工幅W=1.73m～2.45m ・舗装工 不陸整正（補足材RC-40，平均t=3cm） A=384㎡ 表層（Rp-04， t=5cm） A=384㎡ ・区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	3，4 8 7，0 0 0 円
業 者 名	（株）ヤシユウコーポレーション
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7－1
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 2 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 0 月 2 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和8年7月23日入札分

契 約 番 号	第 2610100059 号
工 事 名	令和8年度農道舗装工事その1（北赤塚町）
工 事 場 所	鹿沼市 北赤塚町
工 事 概 要	施工延長 $L=177.85\text{ m}$ 施工幅員 $W=3.0\text{ m}$ 道路土工 一式 不陸整正（補足材 $t=3\text{ cm}$ ） $A=208\text{ m}^2$ 不陸整正（補足材なし） $A=357\text{ m}^2$ 表層（エクスラグ入り再生密粒度アスコン20-50） 5 cm $A=565\text{ m}^2$
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和8年8月4日
当 初 金 額	3,432,000 円
業 者 名	（株）横山設備
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂2509-5
工 期 開 始	令和8年8月13日
工 期 終 了	令和8年10月30日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100042 号
工 事 名	令和8年度三幸町外配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市三幸町外
工 事 概 要	施工延長 L=420.2m ・配水管布設 HPPE φ100 L=277.3m , HPPE φ75 L=4.6m PE φ50 L=120.6m , PE φ40 L=9.8m ・制水弁設置 制水弁 φ100 9基 , 制水弁 φ50 1基 , 制水弁 φ40 2基 , 不断水弁 φ100 1基 ・排泥管布設 φ50 L=0.8m , 排泥弁 φ50 1基 ・給水管布設 分水戸数 16戸 ・消火栓設置 単口消火栓 2基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	3 0 , 5 3 6 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 小林住設
住 所	栃木県 鹿沼市 楡木町 2 0 7 - 2
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 9 年 2 月 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100054 号
工 事 名	令和8年度藤江町配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 藤江町
工 事 概 要	施工延長 L =319.9m ・配水管布設 HPPE φ 100 L =309.9m ・制水弁設置 φ 100 2基 ・排泥管布設 φ 50 L =8.1m ・排泥弁設置 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 5 日
当 初 金 額	1 3 , 5 6 3 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 鹿沼どうだんセンター
住 所	栃木県 鹿沼市 上石川 1 6 8 8
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 1 3 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 2 月 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 8 年 7 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2610100045 号
工 事 名	令和8年度北赤塚町配水管新設工事その2
工 事 場 所	鹿沼市北赤塚町
工 事 概 要	施工延長 L=265.5m ・配水管布設 HPPE φ 100 L=256.3m , HPPE φ 75 L=2.2m ・制水弁設置 制水弁 φ 100 6基 , 制水弁 φ 75 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m , 排泥弁 φ 50 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 8 月 4 日
当 初 金 額	1 1 , 5 9 4 , 0 0 0 円
業 者 名	野澤建機興業（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 1 9 1 5 - 7
工 期 開 始	令和 8 年 8 月 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 2 月 3 日