設　　計　　書

令和8年度(仮称)みどりの広場整地工事

鹿沼市 上殿町

工　　期　　令和9年3月25日まで

設　　計　　概　　要

・掘削	V=10,682m³
・盛土	V=9,662m³
・集水桝	N=8基
・U型水路	L=229.0m
・種子吹付舗装工(路盤)	A=14,200m²

検算者
設計者

鹿　沼　市　役　所　　(甲－1)

設　　計　　書

事業費

内　訳

工 事 費 (内消費税相当額　　)

本工事費

用 地 費

補 償 費

委 託 費

事 務 費

		変更前回実施			変更今回	
設計額	工事価格		設計額	工事価格		
	消費税			消費税		
	請負工事費			請負工事費		
請負額	請負価格		請負額	請負価格		
	消費税			消費税		
	請負代金			請負代金		
請負率			増減額			

変更理由

鹿　沼　市　役　所　　(甲－2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和8年5月1日適用

Ⅰ　共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（1）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（2）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（3）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（4）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（5）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

Ⅲ　施工条件

１．工期・工程関係

繰越について

本工事は、令和９年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督職員と協議のうえ工期を延長する。

２．基準高について

設計図書に示されている整地高や水路の設置高さ等については、参考値を記載している。各基準高については、起工測量の結果を基に監督員と協議のうえ決定すること。

3. 安全対策関係

(1)交通誘導警備員の配置

本工事は、車両・歩行者の通行の影響を受けるため、交通誘導警備員を配置する必要がある。

本工事における交通誘導警備員は、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお、警備員は、下表のとおり延べ 4 人見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導警備員A			交通誘導警備員 B		
		日数	配置人員	人数	日数	配置人員	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00)				2	2	4
2	夜間勤務(20:00～5:00)						
3	24 時間勤務						

4. 建設副産物関係

(1)建設発生土について

本工事で発生した建設発生土については、計画地北側の市有地に仮置きすることを想定している。

仮置きの方法については、監督員と協議のうえ決定すること。

〇仮置き場所:鹿沼市上殿町 1103 番 1 付近

(2)舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理

受注者は、本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づき適正に処理しなければならない。また、以下の処理施設は積算上の条件を明示するためのものであり、処理施設を指定するものではない。なお、濁水の処理量は設計変更の対象とする。

〇積算上の処理施設:株式会社セルクリーンセンター(宇都宮市平出工業団地 45 番 17)　運搬距離　17.7km

5. その他

(1)埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。また、路盤工を行う際は、一層の仕上がり厚を 15cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

(2)中東情勢の変化等による建設資材の交通状況を踏まえた設計変更

別紙特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

様式－１

公　表　単　価　一　覧　表

工事名：令和8年度(仮称)みどりの広場整地工事

名　　称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適　用　区　分			摘　　要
				機	労	材	
処分費	刈草	t	27,200				
グレーチング	1000×1300、普通目、T-25	枚	304,000			○	

（備考）

１　本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。

２　適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

鹿沼市工事資料一覧表

R2. 2. 1

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿（指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他）	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書（状況写真添付）	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真（電子データ）※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む）	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む）	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書（品質管理、出来形管理）	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等）、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む）	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料（検査で確認）				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総―3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進（計画）書
5　その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項）

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。（施工計画書等は不要）

注）

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※6　建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式（Excel版）で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。（処理・回答の決裁は必要）提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。（省略する場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をする。）

※5　**2. 請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から5年間保存）**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等（500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。）	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は（検査で確認する資料）	

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）

総 括 情 報 表

事務所	05 鹿沼市
設計書名	実施設計書　　当初　　08-05005300000-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
単価適用日	0-081010(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	令和8年度(仮称)みどりの広場整地工事.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	09　公園工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
基盤整備		1式			Y0VZZ
敷地造成工		1式			Y0V3A
掘削工		1式			Y0V3A200
掘削		1式			Y0V3A200400
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	10,682	m３			SZA101　　0 施工　第0-0012号内訳表
土砂等運搬		1式			Y0V3A200401
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.3km以下	710	m３			SZA105　　0 施工　第0-0013号内訳表
盛土工		1式			Y0V3A201

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体（築堤）盛土		1式			Y0V3A201403
盛土 4.0m以上 20,000m3未満	9,662	m３			SZA113　0 施工　第0-0014号内訳表
盛土材	318	m３			T1045　0
構造物撤去工		1式			Y0V3E
作業土工		1式			Y0V3E203
床掘り		1式			Y0V3E20340R
床掘り 土砂 標準	24	m３			SZA161　0 施工　第0-0015号内訳表
埋戻し		1式			Y0V3E2035F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	13	m３			SZA181　0 施工　第0-0016号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工		1式			Y0V3E204
コンクリート構造物取壊し		1式			Y0V3E20443Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	71	m3			S4638　0 施工　第0-0017号内訳表
舗装版切断		1式			Y0V3E204448
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	45.1	m			SZD321　0 施工　第0-0018号内訳表
舗装版破砕		1式			Y0V3E204449
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	139	m2			SZD311　0 施工　第0-0019号内訳表
舗装復旧工		1式			Y0V3E213
舗装復旧		1式			Y0V3E2135D0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚５５０ｍｍ 3層施工 全ての費用	30	ｍ２			SZD005　0 施工　第0-0020号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	97	ｍ２			SZD023　0 施工　第0-0021号内訳表
運搬処理工		１式			Y0V3E214
殻運搬		１式			Y0V3E214620
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	71	ｍ３			SZA961　0 施工　第0-0022号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	7	ｍ３			SZA961　0 施工　第0-0023号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.05	ｍ３			T8232　0
殻処分		１式			Y0V3E214621
処分費 コンクリート（無筋）	71	ｍ３			S0020　0 施工　第0-0024号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 アスファルト	7	ｍ３			S0020　0 施工　第0-0025号内訳表
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	0.05	ｍ３			T8230　0
施設整備		１式			Y0XZZ
排水設備工		１式			Y0X3H
舗装復旧工		１式			Y0X3H2BC
路盤復旧		１式			Y0X3H2BC5Y5
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚５５０ｍｍ 3層施工 全ての費用	56	ｍ２			SZD005　0 施工　第0-0020号内訳表
作業土工		１式			Y0X3H20B
床掘り		１式			Y0X3H20B40R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 標準	1,104	ｍ３			SZA161　0 施工　第0-0015号内訳表
埋戻し		１式			Y0X3H20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	602	ｍ３			SZA181　0 施工　第0-0016号内訳表
集水桝工		１式			Y0X3H2B9
現場打ち集水桝		１式			Y0X3H2B9B1R
集水桝-1 2000×2000×1220	1	基			G0100 科目　第0001号内訳表
集水桝-2 1000×1400×1470	1	基			G0200 科目　第0002号内訳表
集水桝-3 2000×2000×1600	1	基			G0300 科目　第0003号内訳表
集水桝-4 1200×1200×1410	1	基			G0400 科目　第0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集水桝-5 1000×1400×1310	1	基			G0500 科目　第0005号内訳表
集水桝-6 1000×1300×1660	1	基			G0600 科目　第0006号内訳表
集水桝-7 1200×1500×1200	1	基			G0700 科目　第0007号内訳表
集水桝-8 1200×1500×1200	1	基			G0800 科目　第0008号内訳表
公園水路工		1式			Y0X3H2BA
プレキャスト水路		1式			Y0X3H2BA459
U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用	229.0	m			S4630　　0 施工　第0-0026号内訳表
ボックスカルバート(1000×1000) 据付 2.0m/個	31.6	m			SZA585　　0 施工　第0-0027号内訳表
ボックスカルバート 1000×1000 材料費	31.6	m			F0400　　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート(500×500) 据付 2.0m/個	3.4	m			SZA585　0 施工　第0-0028号内訳表
ボックスカルバート 500×500 材料費	3.4	m			F0300　0
ボックスカルバート(300×300) 据付 2.0m/個	7.9	m			SZA585　0 施工　第0-0029号内訳表
ボックスカルバート 300×300 材料費	7.9	m			F0200　0
広場整備工		1式			Y0X3K
舗装工		1式			Y0X3K2BF
舗装		1式			Y0X3K2BF4U6
広場路盤工 C-40	14,200	m2			G0900 科目　第0009号内訳表
整地工		1式			Y0X40

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草工		1式			Y0X4020F
除草運搬		1式			Y0X4020F620
総合歩掛（機械除草Ⅱ、集草、積込・運搬）	15,000	m２			SF075　0 施工　第0-0030号内訳表
処分		1式			Y0X4020F621
処分費 その他	10	t			S0022　0 施工　第0-0032号内訳表
仮設工		1式			Y0X3R
交通管理工		1式			Y0X3R232
交通誘導警備員		1式			Y0X3R232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式			S0914　0 施工　第0-0033号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

集水桝-1

科 目 内 訳 表

2000×2000×1220　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	6	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 2.92m3を超え3.08m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0002号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.1	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-2

科 目 内 訳 表

1000×1400×1470　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.80m3を超え1.90m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0006号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.08	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-3

科 目 内 訳 表

2000×2000×1600

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	6	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 3.25m3を超え3.42m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0007号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.1	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-4

科 目 内 訳 表

1200×1200×1410　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0008号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.07	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-5

科 目 内 訳 表

1000×1400×1310　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.52m3を超え1.61m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0009号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.07	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-6

科 目 内 訳 表

1000×1300×1660　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.80m3を超え1.90m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0006号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.08	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
グレーチング蓋版据付（蓋版材料別途） 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用Ｔ－２５	1	枚			S4618　0 施工　第0-0010号内訳表
グレーチング 1000×1300　普通目　T-25 2枚割	1	枚			F0100　0
計	1	基			

集水桝-7

科 目 内 訳 表

1200×1500×1200　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0008号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.08	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

集水桝-8

科 目 内 訳 表

1200×1500×1200　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	3	ｍ２			SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			SZA633　0 施工　第0-0008号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3	本			T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.08	t			SB501　0 施工　第0-0003号内訳表
計	1	基			

広場路盤工

科 目 内 訳 表

C-40　　100　m2　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤 全仕上り厚１３０ｍｍ 1層施工 全ての費用	100	ｍ２			SZD005　0 施工　第0-0011号内訳表
小計	100	m2			
計	1	m2			

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0002号内訳表

２４－８－２５　高炉　2.92m3を超え3.08m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（２４－８－２５） 高炉（W／C　５５%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1232
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0005号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 E　C条件鉄筋総使用量	=3 =5 =1		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜（使用量５ｔ以下）	1.030	t			T1301
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径 E　C条件鉄筋総使用量		=5 =1

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 E　C条件鉄筋総使用量	=2 =5 =1		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0006号内訳表

２４－８－２５　高炉　1.80m3を超え1.90m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（２４－８－２５） 高炉（W／C　５５%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1232
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0007号内訳表

２４－８－２５　高炉　3.25m3を超え3.42m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（２４－８－２５） 高炉（W／C　５５%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1232
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0008号内訳表

２４－８－２５　高炉　1.61m3を超え1.70m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（２４－８－２５） 高炉（W／C ５５%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1232
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0009号内訳表

２４－８－２５　高炉　1.52m3を超え1.61m3以下　1　箇所　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（２４－８－２５） 高炉（W／C　５５%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1232
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付（蓋版材料別途）
集水ます用，網目普通，受枠含　　車道用Ｔ－２５　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚			T3F49
小計	1	枚			
A　作業区分 C　蓋版１枚当り質量（受枠含む） E　夜間作業の有無	=3 =2 =1		B　グレーチング蓋版規格 D　時間的制約の有無 F　法面小段面		=16 =1 =1

施 工 内 訳 表

下層路盤　SZD005　施工　第0-0011号内訳表

全仕上り厚１３０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャラン Ｃ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCD14
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］ 排ガス２０１４			ブルドーザ［湿地］ 排ガス２０１４		MA05S
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0013号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　0.3km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

盛土　　SZA113　　施工　第0-0014号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］賃料			ブルドーザ［湿地］賃料		KQG15
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料			振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0015号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0016号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ805
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー　スタンド			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３			T3G00
小計	1	ｍ３			
A　構造物区分 C　時間的制約の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1 =1		B　施工区分 D　夜間作業の有無		=1 =1

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0018号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー　スタンド			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0019号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0020号内訳表

全仕上り厚５５０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0021号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T1480
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0022号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0023号内訳表
舗装版破砕　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

処分費
コンクリート（無筋）　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 　無筋構造物廃材	100.000	ｍ３			T2602
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
A　廃材種別	=2				

施 工 内 訳 表

処分費

アスファルト　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３			T2604
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
A　廃材種別	=3				

施 工 内 訳 表

U型側溝据付
L＝２０００使用

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m			T3F03
U型側溝材料	10.000	m			
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	2.160	ｍ３			TCF04 基礎砕石
計	10	m			
小計	1	m			
A　作業区分 D　２ｍ換算個当り質量 F　夜間作業の有無	=1 =2 =1		C　側溝本体の長さ E　時間的制約の有無 G　法面小段面		=2 =1 =1
H　法面縦排水 J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=1 =1.8		I　基礎砕石施工の有無 K　基礎砕石規格		=1 =2

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート(1000×1000)　SZA585　施工　第0-0027号内訳表

据付　2.0m/個　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料			ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート(500×500)　SZA585　施工　第0-0028号内訳表

据付　2.0m/個　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料			ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート(300×300)　SZA585　施工　第0-0029号内訳表

据付　2.0m/個　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料			ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

総合歩掛（機械除草Ⅱ、集草、積込・運搬）

施 工 内 訳 表

1000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
軽作業員		人			RA015
草刈機［肩掛式］		日			MD307
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］		日			MD312
トラック運転 普通型		時間			SX120　　施工　第0-0031号内訳表
諸雑費		%			#09
計	1,000	ｍ２			
小計	1	ｍ２			
A　施工区分	=3		B　豪雪割増		=1

08-05005300000-40

施工　第0-0030号内訳表　SF075

施 工 内 訳 表

トラック運転
普通型

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油	3.900	L			TSX24
小計	1	時間			
A　規格 C　豪雪割増 E　軽油（L／h）標準＝省略	=2 =1 =0		B　供用日当運転時間（標準＝省略） D　一般運転手（人／h）標準＝省略		=0 =0

施 工 内 訳 表

処分費
その他

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t			E0100
計	100	t			
小計	1	t			
A 廃材種別	=4				

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日			SA063　施工　第0-0034号内訳表
小計	1	式			
A　必要日数 C　交通誘導警備員	=2 =2		B　配置人数		=2

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

1　　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2				

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G0100	集水桝-1 2000×2000×1220	1 基		
SZA169	基面整正	6 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=46,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=2.92m3を超え3.08m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.1 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0200	集水桝-2 1000×1400×1470	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=37,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.80m3を超え1.90m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.08 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0300	集水桝-3 2000×2000×1600	1 基		
SZA169	基面整正	6 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=48,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=3.25m3を超え3.42m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.1 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G0400	集水桝-4 1200×1200×1410	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=35,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.61m3を超え1.70m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.07 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0500	集水桝-5 1000×1400×1310	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=34,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.52m3を超え1.61m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.07 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0600	集水桝-6 1000×1300×1660	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=37,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.80m3を超え1.90m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				・特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０ ＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	4 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.08 ｔ		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S4618	グレーチング蓋版据付（蓋版材料別途） 集水ます用，網目普通，受枠含	1 枚		A=3,B=16,C=2,D=1,E=1,F=1 A=設置（蓋版材料費別途計上）,B=車道用Ｔ－２５　９００×９０
				０,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作業（２０時～６時）なし,F=法面小段面部作業でない
F0100	グレーチング 1000×1300　普通目　T-25	1 枚		
G0700	集水桝-7 1200×1500×1200	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=35,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.61m3を超え1.70m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.08 t		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0800	集水桝-8 1200×1500×1200	1 基		
SZA169	基面整正	3 ｍ２		
SZA633	現場打ち集水桝・街渠桝（本体） ２４－８－２５　高炉	1 箇所		B=35,C=1,D=1,E=1,F=11,G=1,I=1,J=3 B=1.61m3を超え1.70m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,D=一般養生
				･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=２４－８－２５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメント比５５％以下
T5341	足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3 本		
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.08 t		A=3,B=1,C=5,E=1 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３,E=5t以下
G0900	広場路盤工 C-40	100 m2		
SZD005	下層路盤 全仕上り厚１３０ｍｍ	100 ｍ２		A=130,B=1,D=2,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=クラッシャラン　Ｃ－４０,E=豪雪
				割増　工種条件と同じ,F=全ての費用

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G1100	舗装工 駐車場	100 m2		
SZD005	下層路盤 全仕上り厚２００ｍｍ	100 ｍ２		A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
G1200	舗装工 駐車場東	100 m2		
SZD005	下層路盤 全仕上り厚１５０ｍｍ	100 ｍ２		A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本　工　事＊＊			
Y0VZZ	基盤整備	1式		
Y0V3A	敷地造成工	1式		
Y0V3A200	掘削工	1式		
Y0V3A200400	掘削	1式		
SZA101	掘削 土砂	10,682 m3		A=1,B=1,C=1,E=1,I=1 A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土あり,E=普通土30,000m3未満又は湿地軟
				弱土
Y0V3A200401	土砂等運搬	1式		
SZA105	土砂等運搬 標準	710 m3		A=1,B=1,C=1,D=1,G=0.1 A=標準,C=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=運搬距離
				［ｋｍ］
Y0V3A201	盛土工	1式		
Y0V3A201403	路体（築堤）盛土	1式		
SZA113	盛土 4.0m以上	9,662 m3		A=3,B=1,C=1 A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし
T1045	盛土材	318 m3		
Y0V3E	構造物撤去工	1式		
Y0V3E203	作業土工	1式		
Y0V3E20340R	床掘り	1式		
SZA161	床掘り 土砂	24 m3		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪雪割増　工種条件と同

入力データ一覧表

コード	名　称　・　規　格　な　ど	数　量／ 単　位	単　価 金　額	条　　件　　値 条　　件　　名　　称
				じ
Y0V3E2035F2	埋戻し	1式		
SZA181	埋戻し	13 m3		A=3,D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工種条件と同じ
Y0V3E204	構造物取壊し工	1式		
Y0V3E20443Y	コンクリート構造物取壊し	1式		
S4638	構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工	71 m3		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間作業（２０時～６時）
				なし,E=低騒音・低振動対策　不要
Y0V3E204448	舗装版切断	1式		
SZD321	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	45.1 m		A=1,B=1,E=1,F=1 A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全て
				の費用
Y0V3E204449	舗装版破砕	1式		
SZD311	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	139 m2		A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対策不要,D=15cm以下,F
				=積込作業あり,G=豪雪割増　工種条件と同じ,H=全ての費用
Y0V3E213	舗装復旧工	1式		
Y0V3E2135D0	舗装復旧	1式		
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚５５０ｍｍ	30 m2		A=550,B=3,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=3層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	97 m2		A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=

入力データ一覧表

コード	名　称　・　規　格　な　ど	数　量／ 単　位	単　価 金　額	条　　件　　値 条　　件　　名　　称
				エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜間割増なし,I=豪雪割増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以下
Y0V3E214	運搬処理工	1式		
Y0V3E214620	殻運搬	1式		
SZA961	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	71 ｍ３		A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.1 A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=運搬距離［ｋｍ］
SZA961	殻運搬 舗装版破砕	7 ｍ３		A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.1 A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=運搬距離［ｋｍ］
T8232	舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.05 ｍ３		
Y0V3E214621	殻処分	1式		
S0020	処分費 コンクリート（無筋）	71 ｍ３		A=2 A=コンクリート（無筋）
S0020	処分費 アスファルト	7 ｍ３		A=3 A=アスファルト
T8230	舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	0.05 ｍ３		
Y0XZZ	施設整備	1式		
Y0X3H	排水設備工	1式		
Y0X3H2BC	舗装復旧工	1式		
Y0X3H2BC5Y5	路盤復旧	1式		
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚５５０ｍｍ	56 ｍ２		A=550,B=3,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=3層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0X3H20B	作業土工	1式		
Y0X3H20B40R	床掘り	1式		
SZA161	床掘り 土砂	1,104 m３		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ
Y0X3H20B5F2	埋戻し	1式		
SZA181	埋戻し	602 m３		A=3,D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工種条件と同じ
Y0X3H2B9	集水桝工	1式		
Y0X3H2B9B1R	現場打ち集水桝	1式		
G0100	集水桝-1 2000×2000×1220	1 基		
G0200	集水桝-2 1000×1400×1470	1 基		
G0300	集水桝-3 2000×2000×1600	1 基		
G0400	集水桝-4 1200×1200×1410	1 基		
G0500	集水桝-5 1000×1400×1310	1 基		
G0600	集水桝-6 1000×1300×1660	1 基		
G0700	集水桝-7 1200×1500×1200	1 基		
G0800	集水桝-8 1200×1500×1200	1 基		
Y0X3H2BA	公園水路工	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y0X3H2BA459	プレキャスト水路	1式		
S4630	U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用	229.0 m		A=1,C=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1.8,K=2 A=設置（側溝材料費計上）,C=Ｌ＝２０００使用,D=１０００を超え
				２０００ｋｇ／個以下,E=無し,F=夜間作業（２０時～６時）なし, G=法面小段面部作業でない,H=法面縦排水でない,I=基礎砕石施工す
				る,J=１０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）,K=ＲＣ－４０
SZA585	ボックスカルバート(1000×1000) 据付	31.6 m		A=1,B=3,C=1,D=1,E=1 A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕石+均しｺﾝｸ
				ﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし
F0400	ボックスカルバート 1000×1000	31.6 m		
SZA585	ボックスカルバート(500×500) 据付	3.4 m		A=1,B=3,C=1,D=1,E=1 A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕石+均しｺﾝｸ
				ﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし
F0300	ボックスカルバート 500×500	3.4 m		
SZA585	ボックスカルバート(300×300) 据付	7.9 m		A=1,B=3,C=1,D=1,E=1 A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕石+均しｺﾝｸ
				ﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし
F0200	ボックスカルバート 300×300	7.9 m		
Y0X3K	広場整備工	1式		
Y0X3K2BF	舗装工	1式		
Y0X3K2BF4U6	舗装	1式		
G0900	広場路盤工 C-40	14,200 m2		
Y0X40	整地工	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y0X4020F	除草工	1式		
Y0X4020F620	除草運搬	1式		
SF075	総合歩掛（機械除草Ⅱ、集草、積込・運搬）	15,000 ｍ２		A=3,B=1 A=機械除草Ⅱ,B=豪雪割増　工種条件と同じ
Y0X4020F621	処分	1式		
S0022	処分費 その他	10 ｔ		A=4 A=その他（Ｂ条件で単価入力）
Y0X3R	仮設工	1式		
Y0X3R232	交通管理工	1式		
Y0X3R232Y21	交通誘導警備員	1式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1 式		A=2,B=2 A=必要日数,B=配置人数
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	1式		
Z0052	うち労務費	1式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1式		
Z0030	一般管理費等	1式		
Z0032	契約保証費	1式		
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

数量総括表

数量総括表

レベル1（工事区分）	レベル2（工種）	レベル3（種別）	レベル4（細別）	レベル5（規格）	積算用単位	当　初	変　更	備　考
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削	オープンカット	m³	10,682		
			土砂等運搬	L=0.3km以下	m³	710		
		盛土工	盛土	4m≦W	m³	9,662		
		盛土材			m³	318		
	構造物撤去工	作業土工	床掘り	標準	m³	24		
			埋戻し	最大埋戻幅1m≦W＜4m	m³	13		
		構造物取壊し工	構造物とりこわし工	無筋構造物　機械施工	m³	71		
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	45.1		
			舗装版破砕	アスファルト舗装版	m²	139		
		舗装復旧工	下層路盤	仕上がり厚550mm	m²	30		
			表層	3.0m超	m²	97		
		運搬処理工	殻運搬	コンクリート構造物取壊し 3.3km以下	m³	71		
			殻運搬	舗装版破砕 3.5km以下	m³	7		
			舗装版切断運搬費（汚泥）	2ｔ車　片道25kmまで	m³	0.05		
			処分費	コンクリート	m³	71		
			処分費	アスファルト	m³	7		
			舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重1.20～1.10	m³	0.05		
施設整備	排水設備工	舗装復旧工	下層路盤	仕上がり厚550mm	m²	56		
		作業土工	床掘り	土砂　標準	m³	1,104		
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m³	602		
		集水桝工	集水桝-1	2000×20000×1220	基	1		
			集水桝-2	1000×1400×1470	基	1		
			集水桝-3	2000×20000×1600	基	1		
			集水桝-4	1200×1200×1410	基	1		
			集水桝-5	1000×1400×1310	基	1		
			集水桝-6	1000×1300×1660	基	1		
			集水桝-7	1200×1500×1200	基	1		
			集水桝-8	1200×1500×1200	基	1		
		公園水路工	U型水路据付	1000×1000	m	229.0		
			ボックスカルバート	据付　1000×1000	m	31.6		
			ボックスカルバート	据付　500×500	m	3.4		

数量総括表

レベル1（工事区分）	レベル2（工種）	レベル3（種別）	レベル4（細別）	レベル5（規格）	積算用単位	当　初	変　更	備　考
施設整備	排水設備工	公園水路工	ボックスカルバート	掘付　300×300	m	7.9		
	広場整備工	舗装工	広場路盤工	C-40	m²	14,200		
	整地工	除草工	機械除草Ⅱ、集草、積込・運搬	広場除草	m²	15,000		
			処分費	刈草	t	10		
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員の計上	交通湯堂警備員B	式	1		

敷地造成工


名　　称	敷地造成工数量計算書				
名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
(掘削工)					
土砂掘削		3209.6+7472.5	= 10,682.1	10,682 0	m3
(盛土工)					
盛土			= 9,661.6	9,662 0	m3
(流用盛土材)					
流用土	敷地造成	V=10,682.1-14,200(広場面積)×0.05	= 9972.1	9,972 0	m3
	排水施設	V	= 435.8	436 0	m3
	構造物取壊し	V	= 9.5	10 0	m3
	計	V=9972.1+435.8+9.5	= 10417.4	10,417 0	m3
(購入盛土材)					
購入土		V=9661.6/0.9-10417.4	= 317.7	318 0	m3
(表土処分)					
土砂等運搬	0.3km以下	V=14,200(広場面積)×0.05	= 710.0	710 0	m3

土　量　計　算　書

測　点	掘　削				測　点	盛土			
	距　離	断面積	平均断面積	土　量		距　離	断面積	平均断面積	土　量
0-0	0.000	27.00			0-0	0.000	0.00		
1-1	30.000	47.00	37.000	1110.00	1-1	30.000	2.00	1.000	30.00
2-2	30.000	10.00	28.500	855.00	2-2	30.000	35.00	18.500	555.00
3-3	30.000	6.30	8.150	244.50	3-3	30.000	86.00	60.500	1815.00
4-4	30.000	21.00	13.650	409.50	4-4	30.000	72.00	79.000	2370.00
5-5	30.000	8.90	14.950	448.50	5-5	30.000	89.00	80.500	2415.00
広場北側(法肩部)	20.300	5.10	7.000	142.10	広場北側(法肩部)	20.300	155.00	122.000	2476.60
合　計				3209.60	合　計				9661.60

名　称	築山掘削	縮　尺	Nonscale

図　面




名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
掘削	築山①	{(15.00×20.00)+(60.00×40.00)}/2×4.00　= 5400.00	5400.0	m3
	築山②	{(16.00×13.00)+(30.00×30.00)}/2×2.50　= 1385.00	1385.0	m3
	築山③	{(10.00×5.00)+(25.00×20.00)}/2×2.50　= 687.50	687.5	m3
	計	= 7472.50	7472.5	m3

構造物取壊し・撤去工

名　　称	構造物取壊し・撤去工数量計算書			
名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
構造物取壊し・撤去工				
(舗装版切断工)				
アスファルト	t=5cm	L=5.0+3.6+19.2+17.3 = 45.1	45.1	m
(舗装版破砕工)				
アスファルト	t=5cm	A=15.0+27.0+64.0+33.0 = 139.00	139.0	m2
(既設水路撤去工)				
既設U型水路撤去	1200×700	V= = 65.50	66.0	m3
既設側溝撤去工	600×1000	V= = 1.20	1.0	m3
既設Box撤去工	600×600	V= = 2.80	3.0	m3
既設擁壁撤去工		V= 0.10+1.16 = 1.26	1.0	m3
計		V= 65.5+1.2+2.8+1.26 = 70.76	71.0	m3
(運搬・処分)				
処分	コンクリート	V= 65.5+1.2+2.8+1.26 = 70.76	71.0	m3
〃	アスファルト	V= 139.00 × 0.05 = 6.95	7.0	m3
〃	舗装版切断汚泥	V= 0.023×0.05×45.1 = 0.05	0.05	m3
殻運搬	コンクリート	V= = 70.76	71.0	m3
〃	アスファルト	V= = 6.95	7.0	m3
〃	舗装版切断汚泥	V= = 0.05	0.05	m3
(路盤復旧)				
路盤	RC40 t=550mm	A= 10.70+18.90 = 29.60	30.0	m2
(舗装版復旧)				
表層	As t-50mm	A = 97.00	97.0	m2
(作業土工)				
床掘り		V= 6.00+18.20 = 24.20	24.0	m3
埋戻し		V= 4.80+8.40 = 13.20	13.0	m3
残土		V= 0.67+8.87 = 9.54	10.0	m3

名　称	既設側溝撤去工(600×1000)	縮　尺	Nonscale

図　面




撤去延長当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
撤去延長		L	= 6.00	6.0	m
取り壊し	無筋構造物	V=0.20×6.00	= 1.20	1.2	m3
同上処分	〃	V	= 1.20	1.2	m3
同上運搬	〃	V	= 1.20	1.2	m3
土工					
床掘		V=6.00×1.00	= 6.00	6.0	m3
埋戻し		V=6.00×0.80	= 4.80	4.8	m3
残土		V=6.0-4.8/0.9	= 0.67	0.7	m3
路盤復旧					
路盤	RC40　t=550mm	A=1.78×6.00	= 10.68	10.7	m2

名　称	既設U型水路撤去工(1200×700)	縮　尺	Nonscale

図　面




撤去延長当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
撤去延長		L=190.00+62.00　　= 252.00	252.0	m
取り壊し	無筋構造物	V=0.26×252.00　　= 65.52	65.5	m3
同上処分	〃	V=0.26×252.00　　= 65.52	65.5	m3
同上運搬	〃	V=0.26×252.00　　= 65.52	65.5	m3

名　称	既設Boxカルバート撤去工(600×600)	縮　尺	Nonscale

図　面




撤去延長当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
撤去延長		L	= 7.00	7.0	m
取り壊し	無筋構造物	V=0.40×7.00	= 2.80	2.8	m3
同上処分	〃	V	= 2.80	2.8	m3
同上運搬	〃	V	= 2.80	2.8	m3
床掘		V=2.60×7.00	= 18.20	18.2	m3
埋戻し		V=1.20×7.00	= 8.40	8.4	m3
残土		V=18.2-8.4/0.9	= 8.87	8.9	m3
路盤復旧					
路盤	RC40　t=550mm	A=2.70×7.00	= 18.90	18.9	m2

名　称	既設擁壁・舗装版撤去工①	縮　尺	Nonscale

図　面



既設擁壁展開図





撤去延長当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式			数　　量	単位
既設擁壁						
撤去延長	W=140mm	L=5.10+1.80	=	6.90	6.9	m
取り壊し	無筋構造物	V=5.10×0.10×0.14+1.80×0.11×0.14	=	0.10	0.1	m3
処分	〃	V=5.10×0.10×0.14+1.80×0.11×0.14	=	0.10	0.1	m3
運搬	〃	V=5.10×0.10×0.14+1.80×0.11×0.14	=	0.10	0.1	m3
既設舗装版						
舗装版切断	As t=50mm	L=	=	5.00	5.0	m
舗装版破砕	As t=50mm	A=	=	15.00	15.0	m2
処分	As	V=15.00×0.05	=	0.75	0.8	m3
運搬	As	V=15.00×0.05	=	0.75	0.8	m3

名　称	既設擁壁・舗装版撤去工②	縮　尺	Nonscale

図　面









撤去延長当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式			数　　量	単位
既設擁壁						
撤去延長	W=140mm	L=1.40+9.00+1.00+9.00	=	20.40	20.4	m
取り壊し	無筋構造物	V=4.20×0.14+4.10×0.14	=	1.16	1.2	m3
処分	〃	V=4.20×0.14+4.10×0.14	=	1.16	1.2	m3
運搬	〃	V=4.20×0.14+4.10×0.14	=	1.16	1.2	m3
既設舗装版						
舗装版切断	As t=50mm	L	=	3.60	3.6	m
舗装版破砕	As t=50mm	A	=	27.00	27.0	m2
処分	As	V=27.00×0.05	=	1.35	1.4	m3
運搬	As	V=27.00×0.05	=	1.35	1.4	m3

名　称	舗装版撤去工③④	縮　尺	Nonscale

図　面






名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
既設舗装版				
舗装版切断	As t=50mm	L＝19.20+17.30　　=　36.50	36.5	m
舗装版破砕	As t=50mm	A=64.00+33.00　　=　97.00	97.0	m2
処分	As	V=97.00×0.05　　=　4.85	4.9	m3
運搬	As	V=97.00×0.05　　=　4.85	4.9	m3
舗装版復旧				
表層	As t=50mm	A=64.00+33.00　　=　97.00	97.0	m2

排水設備工


名　　称	排水設備工数量計算書				
名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
(水路工)					
U型水路	1000×1000	L= 149.0+80.0	= 229.00	229.0	m
床掘		V= 459.0+304.0	= 763.00	763.0	m3
埋戻し		V= 247.4+176.0	= 423.40	423.0	m3
残土		V= 763.0-423.4/0.9	= 292.56	293.0	m3
Boxカルバート	1000×1000	L 13.6+18.0	= 31.60	31.6	m
床掘		V= 64.1+82.8	= 146.90	147.0	m3
埋戻し		V= 34.8+44.0	= 78.80	79.0	m3
残土		V= 146.9-78.8/0.9	= 59.34	59.0	m3
Boxカルバート	300×300	L= 4.3+3.6	= 7.90	7.9	m
Boxカルバート	500×500	L= 3.4	= 3.40	3.4	m
(集水桝工)					
集水桝-1	2000×2000×1220	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-2	500×1500×1470	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-3	2000×2000×1600	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-4	1200×1200×1410	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-5	1000×1400×1310	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-6	1000×1300×1660	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-7	1200×1500×1200	N	= 1.00	1.0	基
集水桝-8	1200×1500×1200	N	= 1.00	1.0	基
床掘		V= 20.7+13.6+50.6+19.8+21.6+28.2+17.6+22.1	= 194.20	194.0	m3
埋戻し		V= 12.2+10.2+6.5+14.3+15.0+12.2+12.2+16.7	= 99.30	99.0	m3
残土		V= 194.2-99.3/0.9	= 83.87	84.0	m3
作業土工					
床掘		V= 763.0+146.9+194.2	= 1104.1	1104.0	m3
埋戻		V= 423.4+78.8+99.3	= 601.5	602.0	m3
残土		V= 292.6+59.3+83.9	= 435.8	436.0	m3
路盤復旧					
路盤復旧	RC40 t=550mm	A= 17.69+23.56+4.71+10.14	= 56.1	56.0	m2

名　称	U型水路（1000×1000）付け替え水路1	縮　尺	Nonscale


図　面



付け替え水路1-1　L=40.0m
付け替え水路1-2　L=42.0m



付け替え水路1-3　L=67.0m




10m 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
基礎砕石	RC40 t=150	1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
均しコンクリート	18-8-25	1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	2.0	m2
敷モルタル	1：3	1.23×10.00×0.02 = 0.25	0.3	m3
U型水路	1000×1000×1997		5	本
設置箇所実数	L=149.0m			
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	3.80×82.00+2.20×67.00 = 459.00	459.0	m3
埋戻し		2.20×82.00+1.00×67.00 = 247.40	247.4	m3

名　称	U型水路（1000×1000）付け替え水路3	縮　尺	Nonscale

図　面



付け替え水路3　L=80.0m




10m 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
基礎砕石	RC40 t=150	1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
均しコンクリート	18-8-25	1.23×10.0 = 12.30	12.3	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	10.0	m2
敷モルタル	1：3	1.23×10.00×0.02 = 0.25	0.3	m3
U型水路	1000×1000×1997		5	本
設置箇所実数	L=80.0m			
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	3.80×80.00 = 304.00	304.0	m3
埋戻し		2.20×80.00 = 176.00	176.0	m3

名　称	ボックスカルバート（1000×1000）付け替え水路1	縮　尺	Nonscale


図　面



道路横　L=7.5m



道路縦断部　L=6.1m




10m 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
基礎砕石	RC40 t=150	1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
均しコンクリート	18-8-25	1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	2.0	m2
敷モルタル	1：3	1.26×10.00×0.02 = 0.25	0.3	m3
ボックスカルバート	1000×1000×2000		5	本
設置箇所実数				
（土工）	L=13.6m			
床掘	余裕幅50cm	4.80×7.50+5.10×6.10 = 67.11	64.1	m3
埋戻し		3.10×7.50+1.90×6.10 = 34.84	34.8	m3
（路盤復旧）				
路盤		2.90×6.10 = 17.69	17.7	m2

名　称	ボックスカルバート（1000×1000）付け替え水路2	縮　尺	Nonscale


図　面




市道3304号線横断部　設置延長L=10.3m



計画地縦断部　設置延長L=7.7m



土工・路盤復旧延長　L=6.2m




10m 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
基礎砕石	RC40 t=150	1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
均しコンクリート	18-8-25	1.46×10.0 = 14.60	14.6	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	10.0	m2
敷モルタル	1：3	1.26×10.00×0.02 = 0.25	0.3	m3
ボックスカルバート	1000×1000×2000		5	本
設置箇所実数				
（土工）	L=6.2m			
床掘	余裕幅50cm	5.90×6.20+6.00×7.70 = 82.78	82.8	m3
埋戻し		2.00×6.20+4.10×7.70 = 43.97	44.0	m3
路盤復旧				
路盤	RC40　t=550mm	3.80×6.20 = 23.56	23.6	m2

名　称	ボックスカルバート（300×300）	縮　尺	Nonscale

図　面

ボックスカルバート
300×300
S=1/10




10m 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		0.86×10.0 = 8.60	8.6	m2
基礎砕石	RC40 t=150	0.86×10.0 = 8.60	8.6	m2
均しコンクリート	18-8-25	0.66×10.0 = 6.60	6.6	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	2.0	m2
敷モルタル	1：3	0.46×10.00×0.02 = 0.09	0.09	m3
ボックスカルバート	300×300×2000		5	本

名　称	ボックスカルバート（500×500）	縮　尺	Nonscale

図　面

ボックスカルバート
500×500
S=1/10





10m 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.10×10.0 = 11.00	11.0	m2
基礎砕石	RC40 t=150	1.10×10.0 = 11.00	11.0	m2
均しコンクリート	18-8-25	0.90×10.0 = 9.00	9.0	m2
型枠		0.10×10.00×2 = 2.00	2.0	m2
敷モルタル	1：3	0.70×10.00×0.02 = 0.14	0.1	m3
ボックスカルバート	500×500×2000		5	本

名　称	集水桝-1（2000×2000×1220）	縮　尺	Nonscale

図　面






1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		2.50×2.50 = 6.25	6.3	m2
基礎砕石	RC40 t=200	2.50×2.50 = 6.25	6.3	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	2.40×2.40×1.42-2.00×2.00×1.22-1.00×0.70×0.20	3.0	m3
		-1.00×1.00×0.20 = 2.96		
同上型枠	小型	2.40×4×1.42+2.00×4×1.22-1.00×0.70×2-1.00×1.00	21.5	m2
		×2+(1.00+0.70)×2×0.20+1.00×4×0.20 = 21.47		
ステップ	幅200mm		3.0	本
鉄筋	D13		97.2	kg

名　称	集水桝-2（1000×1400×1470）	縮　尺	Nonscale

図　面





1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.90×1.50 = 2.85	2.9	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.90×1.50 = 2.85	2.9	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.40×1.80×1.67-1.00×1.40×1.47-1.00×1.00×0.20	1.9	m3
		-0.60×0.60×0.20 = 1.88		
同上型枠	小型	(1.40+1.80)×2×1.67+(1.00+1.40)×2×1.47-0.60×0.60	16.3	m2
		×2-1.00×1.00×2+0.60×4×0.20+1.00×4×0.20 = 16.30		
ステップ	幅200mm		4.0	本
鉄筋	D13		78.7	kg

名　称	集水桝-3（2000×2000×1600）	縮　尺	Nonscale

図　面







1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		2.50×2.50 = 6.25	6.3	m2
基礎砕石	RC40 t=200	2.50×2.50 = 6.25	6.3	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	2.40×2.40×1.80-2.00×2.00×1.60-1.00×1.00	3.4	m3
		×0.20×3 = 3.37		
同上型枠	小型	2.40×4×1.80+2.00×4×1.60-1.00×1.00×6+1.00×4	26.5	m2
		×0.20×3 = 26.48		
ステップ	幅200mm		4.0	本
鉄筋	D13		142.6	kg

名　称	集水桝-4（1200×1200×1410）	縮　尺	Nonscale

図　面






1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.70×1.70 = 2.89	2.9	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.70×1.70 = 2.89	2.9	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.60×1.60×1.61-1.20×1.20×1.41-1.00×1.00×0.20×2	1.7	m3
		= 1.69		
同上型枠	小型	1.60×4×1.61+1.20×4×1.41-1.00×1.00×4+1.00×4	14.7	m2
		×0.20×2 = 14.67		
ステップ	幅200mm		4.0	本
鉄筋	D13		67.3	kg

名　称	集水桝-5（1000×1400×1310）	縮　尺	Nonscale

図　面





1箇所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.50×1.90 = 2.85	2.9	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.50×1.90 = 2.85	2.9	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.40×1.80×1.51-1.00×1.40×1.31-1.00×1.00×0.20×2	1.6	m3
		= 1.57		
同上型枠	小型	(1.40+1.80)×2×1.51+(1.00+1.40)×2×1.31-1.00×1.00	13.6	m2
		×4+1.00×4×0.20×2 = 13.55		
ステップ	幅200mm		3.0	本
鉄筋	D13		70.2	kg

名　称	集水桝-6（1000×1300×1660）	縮　尺	Nonscale

図　面







1箇所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.50×1.80 = 2.70	2.7	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.50×1.80 = 2.70	2.7	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.40×1.70×1.86-1.00×1.30×1.66-1.00×1.00×0.20×2	1.9	m3
		= 1.87		
同上型枠	小型	(1.40+1.70)×2×1.86+(1.00+1.30)×2×1.66-1.00×1.00	16.8	m2
		×4+1.00×4×0.20×2 = 16.77		
ステップ	幅200mm		4.0	本
鉄筋	D13		75.0	kg
グレーチング	T-25 1000×1300		1.0	枚

名　称	集水桝-7（1200×1500×1200）	縮　尺	Nonscale

図　面






1箇所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.70×2.00 = 3.40	3.4	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.70×2.00 = 3.40	3.4	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.60×1.90×1.40-1.20×1.50×1.20-1.00×1.00×0.20	1.7	m3
		-1.20×0.70×0.20 = 1.73		
同上型枠	小型	(1.60+1.90)×2×1.40+(1.20+1.50)×2×1.20-1.00×1.00×2	14.2	m2
		-1.20×0.70×2+1.00×4×0.20+(1.20+0.70)×2×0.20 = 14.16		
ステップ	幅200mm		3.0	本
鉄筋	D13		80.7	kg

名　称	集水桝-8（1200×1500×1200）	縮　尺	Nonscale


図　面



1箇所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
基面整正		1.70×2.00 = 3.40	3.4	m2
基礎砕石	RC40 t=200	1.70×2.00 = 3.40	3.4	m2
コンクリート	24N/mm2-8-25	1.60×1.90×1.40-1.20×1.50×1.20-1.00×1.00×0.20	1.7	m3
		-1.20×0.70×0.20 = 1.73		
同上型枠	小型	(1.60+1.90)×2×1.40+(1.20+1.50)×2×1.20-1.00×1.00×2	14.2	m2
		-1.20×0.70×2+1.00×4×0.20+(1.20+0.70)×2×0.20 = 14.16		
ステップ	幅200mm		3.0	本
鉄筋	D13		80.7	kg

名　称	集水桝-1（2000×2000×1220）	縮　尺	Nonscale




1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
（土工）					
床掘	余裕幅50cm	5.30×3.40+5.30×0.664	= 21.54	21.5	m3
控除		0.70×1.16	= 0.81	0.8	m3
計		21.54-0.81	= 20.74	20.7	m3
埋戻し	余裕幅50cm	5.30×3.40+5.30×0.664	= 21.54	21.5	m3
控除		0.70×1.16+2.60×2.40+0.60×2.50+0.80×(1.16+0.75)×0.50	= 9.32	9.3	m3
計		21.50-9.32	= 12.18	12.2	m3

名　称	集水桝-2（1000×1400×1470）	縮　尺	Nonscale

図　面





1基 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
（土工）					
床掘	余裕幅50cm	4.30×2.80+4.30×(0.91+0.57)/2	= 15.22	15.2	m3
控除		1.30×0.87+0.60×0.76	= 1.59	1.6	m3
計		15.22-1.59	= 13.63	13.6	m3
埋戻し	余裕幅50cm	4.30×2.80+4.30×(0.91+0.57)/2	= 15.22	15.2	m3
控除		1.30×1.27+0.60×0.76+1.30×1.80+0.30×1.90	= 5.02	5.0	m3
計		15.22-5.02	= 10.20	10.2	m3
（路盤復旧）					
路盤	RC40　t=550mm	A=(4.62-1.28)×1.41	= 4.71	4.7	m2

名　称	集水桝-3（2000×2000×1600）	縮　尺	Nonscale

図　面








1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	11.00×3.40+11.00×1.20　　=　50.60	50.6	m3
控除			0.0	m3
計			50.6	m3
埋戻し	余裕幅50cm	8.90×3.40+3.80×1.01　　=　34.10	34.1	m3
控除		1.40×1.26+1.00×1.63+1.00×1.16+4.20×2.40+0.60×2.60　　=　16.19	16.2	m3
計		16.20-9.70　　=　6.50	6.5	m3

名　称	集水桝-4（1200×1200×1410）	縮　尺	Nonscale

図　面





1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	{6.40×2.50+6.40×(0.91+0.69)/2+5.40×2.50+5.40×0.91}/2 = 19.77	19.8	m3
控除			0.0	m3
計			19.8	m3
埋戻し	余裕幅50cm	6.40×2.50+6.40×(0.91+0.69)/2 = 21.12	21.1	m3
控除		1.10×1.16+1.00×1.16+2.30×1.60+0.40×1.70 = 6.80	6.8	m3
計		21.12-6.80 = 14.32	14.3	m3

名　称	集水桝-5（1000×1400×1310）	縮　尺	Nonscale

図　面







1基 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	5.60×2.70+5.60×1.16　　=　21.62	21.6	m3
控除			0.0	m3
計			21.6	m3
埋戻し	余裕幅50cm	5.60×2.70+5.60×1.16　　=　21.62	21.6	m3
控除		1.40×1.16+1.30×1.38+1.90×1.80+0.30×1.90　　=　7.41	7.4	m3
計		21.6-7.41　　=　14.19	15.0	m3


名　称	集水桝-6（1000×1300×1660）	縮　尺	Nonscale

図　面











1基 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式		数　　量	単位
（土工）					
床掘	余裕幅50cm	(7.10+6.70)/2×(4.38+4.28)/2	= 29.88	29.9	m3
控除		1.30×1.26	= 1.64	1.6	m3
計		29.88-1.64	= 28.24	28.2	m3
埋戻し	余裕幅50cm	(4.90+4.40)/2×(3.99+3.78)/2	= 18.07	18.1	m3
控除		0.90×1.26+1.30×1.26+1.60×1.70+0.30×1.80	= 6.03	6.0	m3
計		18.07-5.87	= 12.20	12.2	m3
（路盤復旧）					
路盤	RC40　t=550mm	A=3.90×2.60	= 10.14	10.1	m2

名　称	集水桝-7（1200×1500×1200）	縮　尺	Nonscale

図　面








1基 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	4.50×4.20　　=　18.90	18.9	m3
控除		0.90×1.46　　=　1.31	1.3	m3
計		18.90-1.31　　=　17.59	17.6	m3
埋戻し	余裕幅50cm	4.50×4.20　　=　18.90	18.9	m3
控除		0.90×1.46+1.10×1.20+1.70×1.90+0.40×2.00　　=　6.66	6.7	m3
計		18.90-6.66　　=　12.24	12.2	m3

名　称	集水桝-8（1200×1500×1200）	縮　尺	Nonscale

図　面



1基 当り算出


名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
（土工）				
床掘	余裕幅50cm	5.80×4.12　　=　23.90	23.9	m3
控除		1.40×1.31　　=　1.83	1.8	m3
計		23.90-1.80　　=　22.10	22.1	m3
埋戻し	余裕幅50cm	5.80×4.12　　=　23.90	23.9	m3
控除		1.10×1.16+1.40×1.31+2.40×1.60+0.50×1.70　　=　7.80	7.8	m3
計		23.90-7.80　　=　16.10	16.7	m3

広場整備工

名　　称	広場整備工			
名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
(舗装工)				
広場路盤工	C-40 t=130mm	A　　= 14200.00	14200.0	m2

名　称	広場路盤工	縮　尺	Nonscale

図　面



100m2 当り算出


名　称	規格・寸法	計　算　式	数　量	単位
路盤	RC40 t=13cm		100.0	m2

整地工

名　　称	整地工			
名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
(除草工)				
機械除草	収集運搬込み	広場計画地面積　　A = 15000.00	15000.0	m2
処分	刈草	10.00	10.0	t

平面図

鹿沼市上殿町　S=1:1000




工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整地工事		
図面名	平面図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	1/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

舗装工平面図

鹿沼市上殿町　S=1:1000

広場路盤工　A=14200m2




工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整地工事		
図面名	舗装工平面図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	2/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

整地工平面図

鹿沼市上殿町　S=1:1000


機械除草　A=15000m2



工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整地工事		
図面名	整地工平面図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	3/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

撤去平面図


鹿沼市上殿町　S=1:1000



工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整地工事		
図面名	撤去平面図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	4/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


縦断図

S=1:1000



工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	縦断図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	5/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

横断図　1：1000





工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	横断図		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1000	図面番号	6/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


水路展開図


展開図

V=1:20
H=1:200










工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	水路展開図		
作成年月日			
縮　尺	図示	図面番号	7/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

U型水路構造図

U型水路 1000×1000×1997

参考質量　1,430kg


断面図　S=1:10（A1）
S=1:20（A3）



工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整備事業		
図面名	U型水路構造図		
作成年月日			
縮　尺	（A1）S=1:10 （A3）S=1:20	図面番号	8/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

ボックスカルバート構造図-1

ボックスカルバート
1000×1000
S=1/10



材　料　表

10m当たり


名　称	規　格	単位	数　量	備　考
ボックスカルバート	1000x1000x2000	個	5	参考質量：1580 kg
敷モルタル	1:3　　t= 20mm	m³	0.25	
基礎コンクリート	18-8-40　t=100mm	m³	1.46	
同上型枠		m²	2.00	
基礎材	RC-40　　t=150mm	m²	14.60	

工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整備事業		
図面名	ボックスカルバート構造図-1		
作成年月日			
縮　尺	(A1) S=1:10 (A3) S=1:20	図面番号	9/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

ボックスカルバート構造図-2

（既存ボックス延伸箇所）

ボックスカルバート
300×300
S=1/10




材　料　表

10m当たり

名　称	規　格	単位	数　量	備　考
ボックスカルバート	300x300x2000	個	5	参考質量：　400kg
敷モルタル	1:3　　t= 20mm	m³	0.09	
基礎コンクリート	18-8-40　t=100mm	m³	0.66	
同上型枠		m²	2.00	
基礎材	RC-40　　t=150mm	m²	8.60	

ボックスカルバート
500×500
S=1/10



材　料　表

10m当たり

名　称	規　格	単位	数　量	備　考
ボックスカルバート	500x500x2000	個	5	参考質量：　680kg
敷モルタル	1:3　　t= 20mm	m³	0.14	
基礎コンクリート	18-8-40　t=100mm	m³	0.90	
同上型枠		m²	2.00	
基礎材	RC-40　　t=150mm	m²	11.00	


工事名	令和８年度（仮称）みどりの広場整備事業		
図面名	ボックスカルバート構造図-2		
作成年月日			
縮　尺	(A1) S=1:10 (A3) S=1:20	図面番号	10/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝構造図-1

集 水 桝 － 1

2000×2000×1220

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







集 水 桝 － 2

1000×1400×1470

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







集 水 桝 － 3

2000×2000×1600

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)






工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝構造図-1		
作成年月日			
縮　尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	11/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝構造図-2

集 水 桝 － 4

1200×1200×1410

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







集 水 桝 － 5

1000×1400×1310

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







集 水 桝 － 6

1000×1300×1660

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)






工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝構造図-2		
作成年月日			
縮　尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	12/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝構造図-3

集 水 桝 － 7

1200×1500×1200

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







集 水 桝 － 8

1200×1500×1200

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)






工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝構造図-3		
作成年月日			
縮　尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	13/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

集水桝配筋図-1


集 水 桝 － 1

2000×2000×1220


平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)




A － A'断面




B － B'断面







M1 6-D13×4520




M2 4-D13×3480




M3 4-D13×3480



M4 1-D13×7738



M5 2-D13×5039



M6 4-D13×5946

鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	4 520	6	0.995	4.497	27.0	
M 2	D13	3 480	4	0.995	3.463	13.9	
M 3	D13	3 480	4	0.995	3.463	13.9	
M 4	D13	7 738	1	0.995	7.700	7.7	
M 5	D13	5 039	2	0.995	5.014	10.0	
M 6	D13	5 946	4	0.995	6.166	24.7	
合 計 D13					97.2 kg		
総質量					97.2 kg		


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-1		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	14/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

集水桝配筋図-2


集 水 桝 － 2

1000×1400×1470


平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)




A － A'断面




B － B'断面







M1 4-D13×4020




M2 2-D13×2736




M3 2-D13×2109



M4 6-D13×4700



M5 2-D13×3142



M6 2-D13×4116

M7 3-D13×3516

鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	4 020	4	0.995	4.000	16.0	
M 2	D13	2 736	2	0.995	2.722	5.4	
M 3	D13	2 109	2	0.995	2.098	4.2	
M 4	D13	4 700	6	0.995	4.677	28.1	
M 5	D13	3 142	2	0.995	3.126	6.3	
M 6	D13	4 116	2	0.995	4.095	8.2	
M 7	D13	3 516	3	0.995	3.498	10.5	
合 計	D13					78.7 kg	
総質量						78.7 kg	


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-2		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	15/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-3

集 水 桝 － 3


2000×2000×1600

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)






A － A'断面



B － B'断面



鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	5 280	12	0.995	5.254	63.0	
M 2	D13	2 972	4	0.995	2.957	11.8	
M 3	D13	4 127	4	0.995	4.106	16.4	
M 4	D13	8 084	1	0.995	8.044	8.0	
M 5	D13	6 944	3	0.995	6.909	20.7	
M 6	D13	3 979	4	0.995	3.959	15.8	
M 7	D13	6 944	1	0.995	6.909	6.9	
合 計 D13					142.6 kg		
総質量					142.6 kg		


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-3		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	16/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-4

集 水 桝 － 4


1200×1200×1410

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







M1 7-D13×4100




M2 5-D13×1820




M3 4-D13×3449



M4 4-D13×3984





鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	4 100	7	0.995	4.080	28.6	
M 2	D13	1 820	5	0.995	1.811	9.1	
M 3	D13	3 449	4	0.995	3.432	13.7	
M 4	D13	3 984	4	0.995	3.964	15.9	
合 計 D13					67.3 kg		
総質量					67.3 kg		


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-4		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	17/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-5

集 水 桝 － 5


1000×1400×1310

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







M1 4-D13×3700




M2 4-D13×1460




M3 6-D13×4100




M4 4-D13×3149



M5 4-D13×3184





鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	3 700	4	0.995	3.682	14.7	
M 2	D13	1 460	4	0.995	1.453	5.8	
M 3	D13	4 100	6	0.995	4.080	24.5	
M 4	D13	3 149	4	0.995	3.133	12.5	
M 5	D13	3 184	4	0.995	3.168	12.7	
合 計 D13						70.2 kg	
総質量						70.2 kg	


工事名	(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-5		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	18/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-6

集 水 桝 － 6


1000×1300×1660

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







M1 1-D13×4400




M2 6-D13×2110



M3 6-D13×4700




M4 6-D13×3049




M5 4-D13×2932

A － A'断面



B － B'断面



鉄筋質量表

種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	4 400	1	0.995	4.378	4.4	
M 2	D13	2 110	6	0.995	2.099	12.6	
M 3	D13	4 700	6	0.995	4.677	28.1	
M 4	D13	3 049	6	0.995	3.034	18.2	
M 5	D13	2 932	4	0.995	2.917	11.7	
合 計 D13						75.0 kg	
総質量						75.0 kg	


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-6		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	19/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-7

集 水 桝 － 7


1200×1500×1200

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)







M1 2-D13×3980




M2 5-D13×2960




M3 6-D13×2850




M4 2-D13×3680



M5 2-D13×4892




M6 3-D13×3446




M7 4-D13×3462

A － A'断面



B － B'断面



鉄筋質量表

種別	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	摘要
M1	D13	3 980	2	0.995	3.960	7.9	
M2	D13	2 960	5	0.995	2.945	14.7	
M3	D13	2 850	6	0.995	2.836	17.0	
M4	D13	3 680	2	0.995	3.662	7.3	
M5	D13	4 892	2	0.995	4.868	9.7	
M6	D13	3 446	3	0.995	3.429	10.3	
M7	D13	3 462	4	0.995	3.445	13.8	
合計 D13					80.7 kg		
総質量					80.7 kg		


工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-7		
作成年月日			
縮尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	20/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		


集水桝配筋図-8

集 水 桝 － 8


1200×1500×1200

平面図 S=1:20 (A1) S=1:40 (A2)







M1 2-D13×3980




M2 5-D13×2960




M3 6-D13×2850




M4 2-D13×3680



M5 2-D13×4892




M6 3-D13×3446




M7 4-D13×3242

A － A'断面



B － B'断面



鉄筋質量表


種 別	径	長 さ	本 数	単位質量	一本当り質量	質 量	摘 要
M 1	D13	3 980	2	0.995	3.960	7.9	
M 2	D13	2 960	5	0.995	2.945	14.7	
M 3	D13	2 850	6	0.995	2.836	17.0	
M 4	D13	3 680	2	0.995	3.662	7.3	
M 5	D13	4 892	2	0.995	4.868	9.7	
M 6	D13	3 446	3	0.995	3.429	10.3	
M 7	D13	3 242	4	0.995	3.226	12.9	
合 計 D13					80.7 kg		
総質量					80.7 kg		

工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	集水桝配筋図-8		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	21/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

広場整備工構造図

種子吹付舗装(広場)


断面図 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)



芝(種子吹付)		
植栽土		t=15cm
路盤	骨材(C40)	t=13cm

アスファルト舗装(駐車場)


断面図 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)



表層	再生密粒度アスコン(20)-50	t=5cm
上層路盤	粒度調整砕石(M40)	t=15cm
下層路盤	再生骨材(RC40)	t=20cm

アスファルト舗装(駐車場東)


断面図 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)



表層	再生密粒度アスコン(13)-50	t=3cm
路盤	再生骨材(RC40)	t=10cm
凍上抑制層	再生骨材(RC40)	t=15cm

駐 車 マ ス 配 置

平面図 S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)



工事名	令和８年度(仮称)みどりの広場整地工事		
図面名	広場整備工構造図		
作成年月日			
縮 尺	(A1) S=図示 (A3) S=図示	図面番号	22/22
会社名			
事務所名	鹿沼市		

位置図

