設　　計　　書

令和8年度呑龍川護岸復旧工事

鹿沼市 御成橋町2丁目

工　　期　　令和9年3月25日まで

設　　計　　概　　要

施工延長　　L=50.3m

・ブロック積　　A=202m2

検算者
設計者

鹿　沼　市　役　所　　（甲－1）

設　　計　　書

事業費

内　訳

工事費（内消費税相当額　　）	
本工事費	
用地費	
補償費	
委託費	
事務費	

変更前回実施			変更今回		
設計額	工事価格		設計額	工事価格	
	消費税			消費税	
	請負工事費			請負工事費	
請負額	請負価格		請負額	請負価格	
	消費税			消費税	
	請負代金			請負代金	
請負率			増減額		

変更理由

鹿　沼　市　役　所　　（甲－2）

土 木 工 事 仕 様 書

令和8年5月1日適用

Ⅰ　共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（1）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（2）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（3）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（4）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（5）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

４．熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）に基づき行うものとする。（栃木県 HP：https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html）

Ⅲ　施工条件

１．工期・工程関係

繰越について

本工事は、令和９年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督職員と協議のうえ工期を延長する。

２．建設副産物関係

建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。【指定処理（A）】

〇処分場所：鹿沼市深津 269-1　　運搬距離　10.7km

３．その他

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

別紙特記仕様書のとおり。

別紙―1

R2. 2. 1

鹿沼市工事資料一覧表

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進(計画)書
5　その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6　建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5　**2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
			△該当がある場合は(検査で確認する資料)

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

様式－１

公　表　単　価　一　覧　表

工事名：令和8年度呑龍川護岸復旧工事

名　　称	形　状　・　寸　法	単位	単価（円）	適　用　区　分			摘　　要
				機	労	材	
処分費	発生土	m3	1,100				

（備考）

１　本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。

２　適用区分に〇印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総 括 情 報 表

事務所	05 鹿沼市
設計書名	実施設計書　　当初　　08-05007300011-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
単価適用日	0-081010(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
築堤・護岸		1式			Y00ZZ
河川土工		1式			Y0000
掘削工		1式			Y0000200
掘削		1式			Y0000200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	99	m３			SZA101　　0 施工　第0-0004号内訳表
土砂等運搬		1式			Y0000200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 13.0km以下	72	m３			SZA105　　0 施工　第0-0005号内訳表
処分費 発生土	72	m３			S0020　　0 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
盛土工		1式			Y0000201
路体（築堤）盛土		1式			Y0000201A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満	24	m３			SZA113　0 施工　第0-0007号内訳表
法覆護岸工		1式			Y0004
作業土工		1式			Y000420B
床掘り		1式			Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	120	m３			SZA161　0 施工　第0-0008号内訳表
埋戻し		1式			Y000420BA6M
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	52	m３			SZA181　0 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式			Y000420BA01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.5km以下	76	m３			SZA105　0 施工　第0-0010号内訳表
処分費 発生土	76	m３			S0020　0 施工　第0-0006号内訳表
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）		1式			Y00042M0
現場打基礎コンクリート		1式			Y00042M0B22
現場打ち基礎コンクリート	70.3	m			G0100 科目　第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート		1式			Y00042M0C9G
現場打ち小口止めコンクリート	2	基			G0200 科目　第0002号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積		1式			Y00042M0B0W

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブロック積工 ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し ブロック質量１５０ｋｇ／個未満	202	ｍ２			S4636　0 施工　第0-0011号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		１式			Y00042M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０	81	ｍ３			SZA447　0 施工　第0-0013号内訳表
現場打天端コンクリート		１式			Y00042M0A67
現場打ち天端コンクリート	69.7	ｍ			G0300 科目　第0003号内訳表
仮設工		１式			Y0012
工事用道路工		１式			Y0012200
敷鉄板		１式			Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	261	ｍ２			SB763　0 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	58	枚			SB765　0 施工　第0-0016号内訳表
土のう		１式			Y00122005EV
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	15	袋			SB746　0 施工　第0-0017号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	13	袋			SB746　0 施工　第0-0019号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車　片道10kmまで	0.03	t			T2773　0
処分費 プラスチック	1	ｍ３			S0020　0 施工　第0-0021号内訳表
水替工		１式			Y0012205
ポンプ排水		１式			Y00122055G0
締切排水工（作業時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式			S0390　0 施工　第0-0022号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
運搬費		1式			Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離２．２ｋｍ（×往復）	46	t			SA005　0 施工　第0-0028号内訳表
技術管理費		1式			Z0006
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所			T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式			T9302　0
共通仮設費（ 率分）		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

現場打ち基礎コンクリート

科 目 内 訳 表

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート １８－８－４０　高炉 基礎砕石なし	0.98	ｍ３			SZA463　0 施工　第0-0001号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

現場打ち小口止めコンクリート

科 目 内 訳 表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート １８－８－４０　高炉 特殊養生(練炭)	0.8	ｍ３			SZA413　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	基			

現場打ち天端コンクリート

科 目 内 訳 表

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打天端コンクリート １８－８－２５　高炉 特殊養生(練炭)	0.23	ｍ３			SZA415　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　SZA463　施工　第0-0001号内訳表

１８－８－４０　高炉　基礎砕石なし　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コンクリート（１８－８－４０） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1104
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

現場打小口止コンクリート　SZA413　施工　第0-0002号内訳表

１８－８－４０　高炉　特殊養生(練炭)　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－４０） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1104
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

現場打天端コンクリート　　SZA415

１８－８－２５　高炉　　特殊養生(練炭)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

掘削　　SZA101　　施工　第0-0004号内訳表

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス３次		MA19C
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0005号内訳表

小規模　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　13.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

処分費
発生土

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３			E0100
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
A　廃材種別	=6				

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0007号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0008号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0009号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ805
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー　スタンド			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0010号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　11.5km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ブロック積工

ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し　　ブロック質量１５０ｋｇ／個未満　　1　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブロック積工 制約：無　昼間 手間のみ	1.000	ｍ２			T3F90
間知ブロック 粗面　１５０ｋｇ／個未満	1.000	ｍ２			TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントＢ種） １８－８－２５水セメント比指定なし 普通車運搬	0.246	ｍ３			S0336　　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	ｍ２			
A　時間的制約の有無 C　裏込コンクリート工の有無 E　ブロック種別	=1 =1 =2		B　夜間作業の有無 D　ブロック積の区分 G　胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２		=1 =1 =0.22
I　使用セメント種別 K　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1 =1		J　生コンクリート小型車割増		=1

施 工 内 訳 表

生コン（高炉セメントＢ種）
１８－８－２５水セメント比指定なし　　普通車運搬　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）	1.000	ｍ３			T1101
小計	1	ｍ３			
A　使用セメント種別 C　運搬車規格 E　水セメント比	=1 =1 =1		B　設計基準強度 D　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）		=4 =1

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　SZA447　施工　第0-0013号内訳表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－８０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF02

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 　クローラ型・クレーン付 　排出ガス対策型２０１４年規制		日			SX060　　施工　第0-0015号内訳表
諸雑費		%			#09
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			
A　作業区分	=3				

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付　　排出ガス対策型２０１４年規制　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４		供用日			KQ0B6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	119.000	L			TSX24
小計	1	日			
A　規格 C　バックホウ（供用日／日） E　軽油（L／日）	=7 =1.06 =119		B　排出ガス対策型区分 D　特殊運転手（人／日）		=10 =1

敷鉄板賃料

施 工 内 訳 表

鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚			E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×３０４８	1.000	枚			KAH56
小計	1	枚			
A　敷鉄板規格 C　供用日数（日） F　整備費の有無	=3 =36 =1		B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ D　継続工事の有無		=0 =1

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置
作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
１ｔ土のう 丸型　１１０×１０８ｃｍ	10.000	枚			KC391
バックホウ運転 クローラ型・後方・Ｃ付 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			SX060　施工　第0-0018号内訳表
諸雑費		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A　作業区分 C　作業半径 F　袋詰土区分	=1 =1 =2		B　袋材区分 D　設置面高さ　H		=1 =1

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
クローラ型・後方・Ｃ付　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４		供用日			KQ075
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	63.000	L			TSX24
小計	1	日			
A　規格 C　バックホウ（供用日／日） E　軽油（L／日）	=12 =1.28 =63		B　排出ガス対策型区分 D　特殊運転手（人／日）		=11 =1

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去
作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			SX060　施工　第0-0020号内訳表
諸雑費		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A　作業区分 D　設置面高さ　H	=4 =1		C　作業半径		=3

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４		供用日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	101.000	L			TSX24
小計	1	日			
A　規格 C　バックホウ（供用日／日） E　軽油（L／日）	=7 =1.21 =101		B　排出ガス対策型区分 D　特殊運転手（人／日）		=11 =1

施 工 内 訳 表

処分費
プラスチック

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3			T2770
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
A　廃材種別	=4				

施 工 内 訳 表

締切排水工（作業時排水）
０～１２０ｍ３／ｈ未満　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　作業時排水		日			SB705　施工　第0-0023号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所			SB709　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	式			
A　排水方法 C　締切現場数（箇所） E　全揚程	=1 =1 =1		B　排水量（／ｈ） D　水替日数（日） F　豪雪割増		=1 =15 =1

施 工 内 訳 表

ポンプ運転
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　作業時排水　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			RA005
工事用水中ポンプ運転		日			SX777　施工　第0-0024号内訳表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）		日			SX805　施工　第0-0025号内訳表
諸雑費		%			#09
小計	1	日			
A　排水量 C　排水方法	=1 =1		B　全揚程 D　豪雪割増		=1 =1

工事用水中ポンプ運転

施 工 内 訳 表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
工事用水中ポンプ賃料		供用日			KQE35
小計	1	日			
A　規格 C　工事用水中ポンプ（供用日／日）	=7 =1.2		B　電力料計上区分 D　電力量（ｋＷｈ／日）		=1 =0

施 工 内 訳 表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次		供用日			KQC53
軽油	46.000	L			TSX24
小計	1	日			
A　規格 C　発動発電機（供用日／日）	=10 =1.2		B　機種 D　燃料（L／日）		=10 =46

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			SX060　施工　第0-0027号内訳表
小計	1	箇所			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４		供用日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	45.000	L			TSX24
小計	1	日			
A　規格 C　バックホウ（供用日／日） E　軽油（L／日）	=7 =1.47 =45		B　排出ガス対策型区分 D　特殊運転手（人／日）		=11 =1

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬
製品長１２m以内　　運搬距離２．２ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t			E0001
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t			K0503
小計	1	t			
A　製品長区分	=1		B　片道運搬距離（ｋｍ）		=2.2
C　運搬区分	=3		D　深夜早朝割増の有無		=1
F　有料道路利用料計上の有無	=2		G　その他の諸料金計上の有無		=2
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4				

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G0100	現場打ち基礎コンクリート	10 m		
SZA463	現場打基礎コンクリート １８－８－４０　高炉	0.98 ｍ３		B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,H=1,I=1 B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭),D=　高炉,E=１８－８
				－４０,F=普通車運搬,H=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,I=水セメント比指定なし
G0200	現場打ち小口止めコンクリート	1 基		
SZA413	現場打小口止コンクリート １８－８－４０　高炉	0.8 ｍ３		B=2,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1 B=特殊養生(練炭),C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬,G=０
				＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比指定なし
G0300	現場打ち天端コンクリート	10 m		
SZA415	現場打天端コンクリート １８－８－２５　高炉	0.23 ｍ３		B=2,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 B=特殊養生(練炭),C=　高炉,D=１８－８－２５,E=普通車運搬,G=０
				＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比指定なし

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本　工　事＊＊			
Y00ZZ	築堤・護岸	1式		
Y0000	河川土工	1式		
Y0000200	掘削工	1式		
Y0000200A00	掘削	1式		
SZA101	掘削 土砂	99 m3		A=1,B=5,E=7,I=1 A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準)
Y0000200A01	土砂等運搬	1式		
SZA105	土砂等運搬 小規模	72 m3		A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=10.7 A=小規模,C=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=豪雪割増　工種条件と同じ,G=運搬距離［km］
S0020	処分費 発生土	72 m3		A=6 A=その他（B条件で単価入力）
Y0000201	盛土工	1式		
Y0000201A06	路体（築堤）盛土	1式		
SZA113	路体（築堤）盛土 2.5m未満	24 m3		A=1 A=2.5m未満
Y0004	法覆護岸工	1式		
Y000420B	作業土工	1式		
Y000420BA5R	床掘り	1式		
SZA161	床掘り 土砂	120 m3		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y000420BA6M	埋戻し	1式		
SZA181	埋戻し	52 m３		A=3,D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工種条件と同じ
Y000420BA01	土砂等運搬	1式		
SZA105	土砂等運搬 標準	76 m３		A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=10.7 A=標準,C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=豪雪割増
				工種条件と同じ,G=運搬距離［ｋｍ］
S0020	処分費 発生土	76 m３		A=6 A=その他（Ｂ条件で単価入力）
Y00042M0	コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）	1式		
Y00042M0B22	現場打基礎コンクリート	1式		
G0100	現場打ち基礎コンクリート	70.3 m		
Y00042M0C9G	現場打小口止コンクリート	1式		
G0200	現場打ち小口止めコンクリート	2 基		
Y00042M0B0W	コンクリート（間知）ブロック積	1式		
S4636	ブロック積工 ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し	202 m２		A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1 A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=裏込コンクリート工無
				し,D=練積,E=ＪＩＳ粗面　150kg/個未満,G=胴込コンクリート設計 量　ｍ３／ｍ２,I=　高炉,J=普通車運搬,K=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０
Y00042M0B0Y	胴込・裏込材（砕石）	1式		
SZA447	胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	81 m３		A=1,B=1,C=5 A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込・裏込材あり,C=再生クラッシャ
				ラン　ＲＣ－８０
Y00042M0A67	現場打天端コンクリート	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G0300	現場打ち天端コンクリート	69.7 m		
Y0012	仮設工	 1式		
Y0012200	工事用道路工	 1式		
Y00122005ES	敷鉄板	 1式		
SB763	敷鉄板設置・撤去	261 m2		A=3 A=設置・撤去
SB765	敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×３０４８mm	58 枚		A=3,C=36,D=1,F=1 A=鋼板　２２×１５２４×３０４８mm,C=供用日数（日）,D=継続
				工事なし,F=整備費計上あり
Y00122005EV	土のう	 1式		
SB746	大型土のう製作・設置 作業半径　５m以下	15 袋		A=1,B=1,C=1,D=1,F=2 A=製作・設置,B=１ｔ土のう　丸型　１１０ｃｍ×１０８ｃm,C=作
				業半径　５m以下,D=設置面高さ　－３m≦H≦２m,F=流用土
SB746	大型土のう撤去 作業半径　６m以下	13 袋		A=4,C=3,D=1 A=撤去,C=作業半径　６m以下,D=設置面高さ　－３m≦H≦２m
T2773	建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車　片道10kmまで	0.03 t		
S0020	処分費 プラスチック	1 m3		A=4 A=プラスチック
Y0012205	水替工	 1式		
Y00122055G0	ポンプ排水	 1式		
S0390	締切排水工（作業時排水） ０～１２０m3／h未満	1 式		A=1,B=1,C=1,D=15,E=1,F=1 A=作業時排水,B=　０～１２０未満,C=締切現場数（箇所）,D=水
				替日数（日）,E=全揚程　１０m,F=豪雪割増　工種条件と同じ
G0000	＊＊直接工事費＊＊			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
Z0051	うち材料費	1式		
Z0052	うち労務費	1式		
Z0004	運搬費	1式		
SA005	仮設材等の運搬 製品長１２m以内	46 t		A=1,B=2.2,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 A=製品長１２m以内,B=片道運搬距離（ｋｍ）,C=往復運搬,D=深夜
				早朝割増なし,F=有料道路利用料計上なし,G=その他の諸料金計上なし,J=積込み,取卸し（往復分）
Z0006	技術管理費	1式		
T9300	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1 箇所		
T9302	残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1 式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1式		
Z0030	一般管理費等	1式		
Z0032	契約保証費	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

数 量 総 括 表

工事名　令和8年度呑龍川護岸復旧工事					
工事区分・工　種・種　別・細　別	規　　格	単位	設 計 数 量	実 数 量	備　　考
築堤・護岸		式	1		
河川土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削	小規模	m3	99	99.1	土工計算書1より
土砂等運搬	小規模　土砂 13.0km以下	m3	72	72.1	99.1-(24.3/0.9)
処分	発生土	m3	72		
盛土工		式	1		
築堤盛土	2.5m未満	m3	24	24.3	土工計算書1より
法覆護岸工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘	土砂　標準	m3	120	120.3	土工計算書2より
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	52	51.6	土工計算書2より
土砂等運搬	標準　土砂 11.5km以下	m3	76	75.9	120.3-(51.6/0.9)+13(大型土のう)
処分	発生土	m3	76		
コンクリートブロック工		式	1		
現場打基礎コンクリート	18-8-40	m	70.3	70.3	
現場打小口止コンクリート	18-8-40	基	2	2.0	
ブロック積工	JIS粗面　150kg/個	m2	202	202.4	ブロック積計算書より
裏込砕石	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ RC-80	m3	81	81.0	202.42*0.40
現場打天端コンクリート	18-8-25	m	69.7	69.7	70.3-0.3*2
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板設置・撤去		m2	261	261.0	別紙仮設平面図より
敷鉄板賃料	22*1524*3048ｍｍ 供用日数36日	枚	58	58.0	別紙仮設平面図より
大型土のう制作・設置	作業半径5m以下 設置面高さ　-3m≦H＜2m	袋	15	15.0	別紙仮設平面図より
大型土のう撤去	作業半径5m以下 設置面高さ　-3m≦H＜2m	袋	13	13.0	別紙仮設平面図より 土砂処分は法覆護岸工にて計上
廃材運搬		t	0.03	0.026	0.002*13
処分費	廃プラスチック	m3	1	1.3	0.1*13
水替工		式	1		
締切排水工	作業時排水 0～40m3/h未満	式	1		15日
運搬費					
仮設材等の運搬	製品長12m以内 積込、取卸し	t	46	46.4	58×0.8t

測点間距離＝ 10 m

車道

土 工 計 算 表 1

測点	距離	掘削			築堤盛土					
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積			
No.0	0.00	1.89	―	―	0.07	―	―			
No.1	10.00	1.89	1.89	18.90	0.02	0.05	0.50			
No.2	10.00	1.89	1.89	18.90	0.02	0.02	0.20			
No.3	10.00	1.89	1.89	18.90	0.02	0.02	0.20			
No.3 + 0.30	0.30	1.89	1.89	0.57	0.02	0.02	0.01			
No.3 + 0.30	0.00	2.09	―	―	1.17	―	―			
No.4	9.70	2.09	2.09	20.27	1.17	1.17	11.35			
No.5	10.00	2.09	2.09	20.90	1.17	1.17	11.70			
No.5 + 0.30	0.30	2.09	2.09	0.63	1.17	1.17	0.35			
合計	50.30			99.07			24.31			

測点間距離＝ 10 m

車道

土 工 計 算 表 2


測点	距離	床 堀			埋 戻					
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積			
No.0	0.00	1.74	―	―	0.80	―	―			
No.1	10.00	1.74	1.74	17.40	0.80	0.80	8.00			
No.2	10.00	1.74	1.74	17.40	0.80	0.80	8.00			
No.3	10.00	1.74	1.74	17.40	0.80	0.80	8.00			
No.3 + 0.30	0.30	1.74	1.74	0.52	0.80	0.80	0.24			
No.3 + 0.30	0.00	3.38	―	―	1.37	―	―			
No.4	9.70	3.38	3.38	32.79	1.37	1.37	13.29			
No.5	10.00	3.38	3.38	33.80	1.37	1.37	13.70			
No.5 + 0.30	0.30	3.38	3.38	1.01	1.37	1.37	0.41			
合計	50.30			120.32			51.64			

測点間距離＝　10　m

車道

ブロック積計算表


測点	距離	ブロック積 t=35cm								
		法長	平均	面積						
右岸										
No.0	0.00	2.69	―	―						
No.1	10.00	2.92	2.81	28.10						
No.2	10.00	2.92	2.92	29.20						
No.3	10.00	2.92	2.92	29.20						
No.4	10.00	2.92	2.92	29.20						
No.5	10.00	2.92	2.92	29.20						
左岸										
No.3 + 0.30	0.00	2.92	―	―						
No.4	9.70	2.92	2.92	28.32						
No.5	10.00	2.92	2.92	29.20						
合計	69.70			202.42						




年度	令和　8　年度
工事名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事
路線名	呑　龍　川
工事箇所	鹿沼市　御成橋町2丁目
平　面　図	縮尺　1/500
図面番号	5　葉中之　1

横　断　図　S=1:100


No.0～No.1



No.1～No.3+0.3



No.3+0.3～No.5+0.3




年度	令和　8　年度		
工事名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事		
路線名	呑　龍　川		
工事箇所	鹿沼市　御成橋町2丁目		
横断図		縮尺	1/100
図面番号	5　葉中之　2		


構造図（1）

展開図 V=1:500 H=1:100


右岸



左岸



ブロック積工標準断面図 S=1:50




年度	令和　8　年度		
工事名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事		
路線名	呑　龍　川		
工事箇所	鹿沼市　御成橋町2丁目		
構造図（1）		縮尺	図示
図面番号	5　葉中之　3		

構造図（2）

基礎コンクリート

S=1:20




基礎コンクリート　数量表　　10m当り

コンクリート	(0.30×0.40-0.15×0.30÷2)×10.00=0.975	0.98m3

天端コンクリート

S=1:20




天端コンクリート　数量表　　10m当り

コンクリート	0.30×0.15/÷2×10.00=0.225	0.23m3

小口止コンクリート

S=1:50



小口止めコンクリート　数量表　　1箇所当り

コンクリート	2.68×0.30=0.80	0.80m3

年度	令和　8　年度		
工事名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事		
路線名	呑　龍　川		
工事箇所	鹿沼市　御成橋町2丁目		
構造図（2）		縮尺	図示
図面番号	5　葉中之　4		

仮設平面図　S=1:500

（参考）



年度	令和　8　年度	
工事名	令和8年度呑龍川護岸復旧工事	
路線名	呑　龍　川	
工事箇所	鹿沼市　御成橋町2丁目	
仮設平面図(参考)	縮尺	1/500
図面番号	5　葉中之　5	

位置図


令和8年度呑龍川護岸復旧工事
武子
御成橋町2丁目
御成橋町1丁目
北中学校
県道鹿沼環状線
JR
武子第一営農改善組合
武子集落センター
古賀志町
八千代橋
鹿沼市斎場
鹿沼武子工業団地
菊沢コミュニティセンター
北部防災コミュニティセンター
菊沢支店
JAかみつが
鹿沼自動車教習所
千手町
泉町
戸張町
睦町
下武子町
下武子町自治会館
北小学校
千手山公園
千手観音堂
鹿沼労働基準監督署
市立図書館
商工会議所
睦会館
睦町市営住宅
鹿沼市地域包括支援センター
鹿沼市水道部
市民プール
保健センター
千手町公民館
御成橋