設　　計　　書

令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2

鹿沼市 下石川

工　　期　　令和9年3月25日まで

設　　計　　概　　要

- 施工延長 L=180.0m　　幅員 W=18.0m
- 舗装工　　A=3,062m2
- 縁石工　　L=163.2m
- 防草工　　A=102m2
- 区画線工　　溶融式区画線 一式

検算者
設計者

鹿　沼　市　役　所　　（甲－1）

設　　計　　書

事業費

内　訳

工事費	（内消費税相当額　　）
本工事費	
用地費	
補償費	
委託費	
事務費	

変更前回実施			変更今回		
設計額	工事価格		設計額	工事価格	
	消費税			消費税	
	請負工事費			請負工事費	
請負額	請負価格		請負額	請負価格	
	消費税			消費税	
	請負代金			請負代金	
請負率			増減額		

変更理由

鹿　沼　市　役　所

（甲－2）

土 木 工 事 仕 様 書

令和8年5月1日適用

Ⅰ　共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（1）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（2）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（3）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（4）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（5）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

Ⅲ　施工条件

1. 工期・工程関係

(1)繰越について

本工事は、令和 9 年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督職員と協議のうえ工期を延長する。

2. 安全対策関係

(1)交通誘導警備員の配置

本工事の施工区間である国道 121 号における交通誘導警備員は、警備業法による警備員とし交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を1名以上配置しなければならない。また、警備員の配置場所は監督員と協議するものとする。

なお、警備員は延べ 6 人（昼 6 人）見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導警備員A			交通誘導警備員 B		
		日数	配置人員	人数	日数	配置人員	人数
1	昼間勤務（8:00～17:00）	3	1	3	3	1	3
2	夜間勤務（20:00～5:00）						
3	24 時間勤務						

3. その他

(1)埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。また、路盤工を行う際は、一層の仕上がり厚を 15cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

(2)中東情勢の変化等による建設資材の交通状況を踏まえた設計変更

別紙特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

R2. 2. 1

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿（指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他）	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書（状況写真添付）	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真（電子データ）※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む）	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む）	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書（品質管理、出来形管理）	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等）、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む）	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料（検査で確認）				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進（計画）書
5　その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項）

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。（施工計画書等は不要）

注）

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※6　建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式（Excel版）で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。（処理・回答の決裁は必要）提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。（省略する場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をする。）

※5　**2. 請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から5年間保存）**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等（500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。）	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は（検査で確認する資料）	

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）

総 括 情 報 表

事務所	05 鹿沼市
設計書名	実施設計書　　当初　　08-08082100004-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
単価適用日	0-081010(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
舗装		1式			Y0IZZ
道路土工		1式			Y0I1Y
路床盛土工		1式			Y0I1Y257
路床盛土		1式			Y0I1Y257A07
中分盛土 2.5m未満	30	m３			SZA117　　0 施工　第0-0001号内訳表
防草工		1式			Y0I1Y2MV
防草工		1式			Y0I1Y2MV6YL
防草工	102	m２			V0100　　0 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		１式			YOI24
アスファルト舗装工		１式			YOI24212
上層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	3,062	ｍ２			SZD009　0 施工　第0-0009号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	50	ｍ２			SZD009　0 施工　第0-0010号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	3,062	ｍ２			SZD021　0 施工　第0-0011号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	3,062	ｍ２			SZD022　0 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	3,062	ｍ２			SZD023　　0 施工　第0-0013号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	292	ｍ２			SZD027　　0 施工　第0-0014号内訳表
縁石工		１式			YOI31
縁石工		１式			YOI31201
歩車道境界ブロック		１式			YOI3120143N
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	163.2	ｍ			SZD241　　0 施工　第0-0015号内訳表
区画線工		１式			YOI33
区画線工		１式			YOI33200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線		１式			Y0I3320043T
区画線設置工（市道.白.実線.W=0.15） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	856	m			S4600　0 施工　第0-0016号内訳表
区画線設置工（市道.白.破線.W=0.15） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	145	m			S4600　0 施工　第0-0017号内訳表
区画線設置工（市道.白.実線.W=0.30） 溶融式（手動） 実線　３０ｃｍ 全ての費用	10	m			S4600　0 施工　第0-0018号内訳表
区画線設置工（市道.白.ゼブラ.W=0.45） 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	480	m			S4600　0 施工　第0-0019号内訳表
区画線設置工（市道.白.文字.W=0.15換算） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	23.3	m			S4600　0 施工　第0-0020号内訳表
区画線設置工（市道.黄.記号.W=0.15換算） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	14.1	m			S4600　0 施工　第0-0021号内訳表
区画線設置工（国道.白.実線.W=0.15） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	200	m			S4600　0 施工　第0-0022号内訳表
区画線設置工（国道.白.破線.W=0.15） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	15	m			S4600　0 施工　第0-0023号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工（国道.白.ゼブラ.W=0.45） 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	105	m			S4600　0 施工　第0-0024号内訳表
区画線設置工（国道.白.矢印.W=0.15換算） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	44.2	m			S4600　0 施工　第0-0025号内訳表
区画線消去工 削取り式 全ての費用	642	m			S4602　0 施工　第0-0026号内訳表
仮設工		１式			Y0I36
交通管理工		１式			Y0I36232
交通誘導警備員		１式			Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式			S0914　0 施工　第0-0027号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式			S0914　0 施工　第0-0029号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

施 工 内 訳 表

中分盛土　　SZA117　　施工　第0-0001号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

防草工

施 工 内 訳 表

10　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基面整正	10	ｍ２			SZA169　施工　第0-0003号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	10	ｍ２			SZA391　施工　第0-0004号内訳表 全ての費用
溶接金網（防草コンクリート）	10.0	ｍ２			S0126　施工　第0-0005号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.7	ｍ３			SZB401　施工　第0-0006号内訳表 全ての費用
コテ仕上げ	10	ｍ２			S1822　施工　第0-0007号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.7	ｍ３			S1824　施工　第0-0008号内訳表
計	10	ｍ２			
小計	1	ｍ２			

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

基礎砕石　SZA391　施工　第0-0004号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

溶接金網（防草コンクリート）

施 工 内 訳 表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２			TB116
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0006号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％		T1101
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

コテ仕上げ

施 工 内 訳 表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			

養生（防草コンクリート）

施 工 内 訳 表

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0009号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0010号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0011号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		T1478
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0012号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		T1478
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		TG404
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0013号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T1480
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		TG404
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0014号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次			アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次		MC359
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		T1482
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0015号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		KQ050
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
型わく工			型わく工		RA165

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック Ｂ １８０／２０５×２５０×６００			歩車道境界ブロック Ｂ １８０／２０５×２５０×６００		TGG14
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５ 高炉 W／Ｃ６０％		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.白.実線.W=0.15）
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A00
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	43.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=1 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.白.破線.W=0.15）
溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	47.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=5 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.白.実線.W=0.30）
溶融式（手動）　　実線　３０ｃｍ　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ			T3A06
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ			T4A11
軽油	66.000	Ｌ			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	ｍ			
小計	1	ｍ			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=3 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.白.ゼブラ.W=0.45)
溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　全ての費用　　1000　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A57
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ			T4A11
軽油	96.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=12 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.白.文字.W=0.15換算）
溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ			T3A72
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	106.000	Ｌ			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	ｍ			
小計	1	ｍ			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=13 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（市道.黄.記号.W=0.15換算）
溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ			T3A72
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A08
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	106.000	Ｌ			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	ｍ			
小計	1	ｍ			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =3		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=13 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（国道.白.実線.W=0.15）
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A00
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	47.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=1 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =1 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（国道.白.破線.W=0.15）
溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	52.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=5 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =1 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（国道.白.ゼブラ.W=0.45)
溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　全ての費用　　1000　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A57
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ			T4A11
軽油	106.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=12 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =1 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線設置工（国道.白.矢印.W=0.15換算）
溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ			T3A72
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	116.000	Ｌ			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	ｍ			
小計	1	ｍ			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=13 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =1 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

区画線消去工
削取り式　　全ての費用　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去工　削取り式 15cm換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A96
軽油	71.000	L			TSX24
ガソリン レギュラー　スタンド	49.000	L			TSX32
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　夜間作業の有無 F　費用の内訳	=1 =1 =1		B　時間的制約の有無 E　豪雪割増		=1 =2

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	3.000	人・日			SA063　施工　第0-0028号内訳表
小計	1	式			
A　必要日数 C　交通誘導警備員	=3 =1		B　配置人数		=1

交通誘導警備員Ａ

施 工 内 訳 表

1　　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員A		人			RA226
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=1				

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	3.000	人・日			SA063　施工　第0-0030号内訳表
小計	1	式			
A　必要日数 C　交通誘導警備員	=3 =2		B　配置人数		=1

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

1　　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2				

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本　工　事＊＊			
YOIZZ	舗装	1式		
YOI1Y	道路土工	1式		
YOI1Y257	路床盛土工	1式		
YOI1Y257A07	路床盛土	1式		
SZA117	中分盛土 2.5m未満	30 m3		A=1 A=2.5m未満
YOI1Y2MV	防草工	1式		
YOI1Y2MV6YL	防草工	1式		
V0100	防草工	102 m2		
YOI24	舗装工	1式		
YOI24212	アスファルト舗装工	1式		
YOI24212A1L	上層路盤（車道・路肩部）	1式		
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	3,062 m2		A=2,D=150,E=1,H=6,L=2,M=1 A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施工,H=粒度調整砕石　M
				－４０,L=豪雪割増なし,M=全ての費用
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	50 m2		A=2,D=50,E=1,H=6,L=2,M=1 A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施工,H=粒度調整砕石　M
				－４０,L=豪雪割増なし,M=全ての費用
YOI24212A1N	基層（車道・路肩部）	1式		
SZD021	基層（車道・路肩部） 3.0m超	3,062 m2		A=4,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=2,J=1,K=1 A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
				エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜
				間割増なし,I=豪雪割増なし,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ
				以下
Y0I24212A1Q	中間層（車道・路肩部）	1式		
SZD022	中間層（車道・路肩部） 3.0m超	3,062 ｍ２		A=4,B=50,C=1,D=1,E=22,F=1,H=1,I=2,J=1,K=1 A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=エ
				コスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50,F=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,H=夜間割
				増なし,I=豪雪割増なし,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以下
Y0I24212A1S	表層（車道・路肩部）	1式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	3,062 ｍ２		A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=1,H=1,I=2,J=1,K=1 A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=エ
				コスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50,F=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,H=夜間割
				増なし,I=豪雪割増なし,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以下
SZD027	表層（歩道部） 1.4m以上	292 ｍ２		A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=2,J=1,K=1 A=1.4m以上,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.20t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,
				E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H
				=夜間割増なし,I=豪雪割増なし,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋ
				ｍ以下
Y0I31	縁石工	1式		
Y0I31201	縁石工	1式		
Y0I3120143N	歩車道境界ブロック	1式		
SZD241	歩車道境界ブロック 設置	163.2 ｍ		A=1,B=2,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 A=設置,B=B種(180/205×250×600),C=基礎砕石あり,D=均し基礎ｺﾝ
				ｸﾘｰﾄあり,E=養生工あり,F=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０,G=
				高炉,H=１８－８－２５,I=普通車運搬,K=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,L
				=水セメント比指定なし
Y0I33	区画線工	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y0I33200	区画線工	1式		
Y0I3320043T	溶融式区画線	1式		
S4600	区画線設置工（市道.白.実線.W=0.15） 溶融式（手動）	856 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（市道.白.破線.W=0.15） 溶融式（手動）	145 m		A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=破線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（市道.白.実線.W=0.30） 溶融式（手動）	10 m		A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=実線　３０ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（市道.白.ゼブラ.W=0.45） 溶融式（手動）	480 m		A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=ゼブラ　４５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０
				時～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（市道.白.文字.W=0.15換算） 溶融式（手動）	23.3 m		A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算,C=無し,D=
				夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増なし,K=全
				ての費用
S4600	区画線設置工（市道.黄.記号.W=0.15換算） 溶融式（手動）	14.1 m		A=1,B=13,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=2,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算,C=無し,D=
				夜間作業（２０時～６時）　なし,E=黄（鉛・クロムフリー）,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=未供用区間
				,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（国道.白.実線.W=0.15） 溶融式（手動）	200 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S4600	区画線設置工（国道.白.破線.W=0.15） 溶融式（手動）	15 m		A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=破線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（国道.白.ゼブラ.W=0.45） 溶融式（手動）	105 m		A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=ゼブラ　４５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０
				時～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4600	区画線設置工（国道.白.矢印.W=0.15換算） 溶融式（手動）	44.2 m		A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 A=溶融式（手動）,B=矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算,C=無し,D=
				夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装でない場合,I=供用区間,J=豪雪割増なし,K=全ての費用
S4602	区画線消去工 削取り式	642 m		A=1,B=1,C=1,E=2,F=1 A=削取り式,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=豪雪割
				増なし,F=全ての費用
Y0I36	仮設工	１式		
Y0I36232	交通管理工	１式		
Y0I36232Y21	交通誘導警備員	１式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1 式		A=3,B=1,C=1 A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1 式		A=3,B=1,C=2 A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	１式		
Z0052	うち労務費	１式		
Z0050	共通仮設費（率分）	１式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価 金額	条件値 条件名称
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1式		
Z0030	一般管理費等	1式		
Z0032	契約保証費	1式		
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

数量総括表

工種	細目	仕様	単位	数量			
				数量（当初）	数量（変更）	数量増減	適用
土工	中分盛土		m^3	30.0			
舗装工			式				
車道	表 層 工	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm	m^2	3,062.1			
	中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm	m^2	3,061.6			
	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm	m^2	3,061.6			
	上層路盤	粒調砕石 t=15cm	m^2	3,061.6			
	上層路盤	粒調砕石 t=5cm	m^2	49.8			
歩道			式				
	表 層 工	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=3cm	m^2	291.5			
付帯工			式				
	防草工		m^2	102.4			
	縁石工		m	163.2			
区画線工			式				
	溶融式区画線設置工	白 実線 W=0.15	m	855.60			
	（未供用区間）	白 破線 W=0.15	m	145.00			
		白 実線 W=0.30	m	10.00			
		白 ゼブラ W=0.45	m	480.40			
		白 矢印・記号・文字 W=0.15換算	m	23.30			
		消火栓リードライン 記号・黄色 W=0.15	m	14.10			
	溶融式区画線設置工	白 実線 W=0.15	m	199.50			
	（供用区間）	白 破線 W=0.15	m	15.00			
		白 ゼブラ W=0.45	m	105.40			
		白 矢印・記号・文字	m	44.20			
	区画線消去工	外側線 実線 W=0.15	m	69.20			
		境界線 破線 W=0.15	m	206.70			
		ゼブラ帯 W＝0.15換算	m	366.30			

土 工　数量集計表

市道0004号線

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
土工					
中分盛土		m^3	30.0		

中分盛土　数量計算書

測　　点	中分盛土			
	距　　離	断 面 積	平均断面積	土　　量
	m	m^2	m^2	m^3
81 ＋ 17.000		0.00		
82 ＋ 0.000	3.000	0.01	0.01	0.0
83 ＋ 0.000	20.000	0.01	0.01	0.2
84 ＋ 0.000	20.000	0.02	0.02	0.4
84 ＋ 13.500	13.500	0.02	0.02	0.3
85 ＋ 0.000	6.500	0.07	0.05	0.3
86 ＋ 0.000	20.000	0.21	0.14	2.8
87 ＋ 0.000	20.000	0.34	0.28	5.6
87 ＋ 10.600	10.600	0.34	0.34	3.6
88 ＋ 0.000	9.400	0.34	0.34	3.2
89 ＋ 0.000	20.000	0.34	0.34	6.8
90 ＋ 0.000	20.000	0.34	0.34	6.8
合　　計	163.000			30.0

舗装工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
舗装工					
車道					
上層路盤	粒調砕石 0～40 t=15cm	m2	3,061.6		
上層路盤	粒調砕石 0～40 t=5cm	m2	49.8		
基層	再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	3,061.6		
中間層	再生粗粒度アスファルトt=5cm	m2	3,061.6		
表層	再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	3,062.1		
歩道					
表層	再生密粒度アスコンｔ＝3cm	m2	291.5		

舗 装 工 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
上層路盤	t=15cm	2279.8 + 781.8 = 3061.6	3,061.6	m2
上層路盤	t=5cm	49.8 = 49.8	49.8	m2
基　　層	t=5cm	2279.8 + 781.8 = 3061.6	3,061.6	m2
中 間 層	t=5cm	2279.8 + 781.8 = 3061.6	3,061.6	m2
表　　層	t=5cm	2280.3 + 781.8 = 3062.1	3,062.1	m2
歩道舗装	t=3cm	129.3 + 162.2 = 291.5	291.5	m2

面　積　計　算　書

測　点	基層 再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm				測　点	表層 再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm			
	距　離	長さ	平　均 長　さ	面　積		距　離	長さ	平　均 長　さ	面　積
SNO.83	0.000	16.90	－	－	SNO.83	0.000	16.90	－	－
SNO.84	20.000	16.90	16.90	338.0	SNO.84	20.000	16.90	16.90	338.0
SNO.84 + 13.50	13.500	16.88	16.89	228.0	SNO.84 + 13.50	13.500	16.89	16.89	228.0
SNO.85	6.500	16.72	16.80	109.2	SNO.85	6.500	16.73	16.81	109.3
SNO.86	20.000	16.22	16.47	329.4	SNO.86	20.000	16.23	16.48	329.6
SNO.87	20.000	15.90	16.06	321.2	SNO.87	20.000	15.90	16.07	321.4
SNO.87 + 10.60	10.600	15.90	15.90	168.5	SNO.87 + 10.60	10.600	15.90	15.90	168.5
SNO.88	9.400	15.90	15.90	149.5	SNO.88	9.400	15.90	15.90	149.5
SNO.89	20.000	15.90	15.90	318.0	SNO.89	20.000	15.90	15.90	318.0
SNO.90	20.000	15.90	15.90	318.0	SNO.90	20.000	15.90	15.90	318.0
小　計	140.000			2279.8	小　計	140.000			2280.3

測　点	中間層（再生粗粒度）								
	距離	長さ	均長	面積					
SNO.83	0.000	16.90	－	－					
SNO.84	20.000	16.90	16.90	338.0					
SNO.84 + 13.50	13.500	16.88	16.89	228.0					
SNO.85	6.500	16.72	16.80	109.2					
SNO.86	20.000	16.22	16.47	329.4					
SNO.87	20.000	15.90	16.06	321.2					
SNO.87 + 10.60	10.600	15.90	15.90	168.5					
SNO.88	9.400	15.90	15.90	149.5					
SNO.89	20.000	15.90	15.90	318.0					
SNO.90	20.000	15.90	15.90	318.0					
小　計	140			2279.8					

面　積　計　算　書


測　　点	上層路盤 粒調砕石 0～40 t=15cm								
	距　離	長さ	平　均 長　さ	面　積					
SN0.83	0.000	16.90	－	－					
SN0.84	20.000	16.90	16.90	338.0					
SN0.84 + 13.50	13.500	16.88	16.89	228.0					
SN0.85	6.500	16.72	16.80	109.2					
SN0.86	20.000	16.22	16.47	329.4					
SN0.87	20.000	15.90	16.06	321.2					
SN0.87 + 10.60	10.600	15.90	15.90	168.5					
SN0.88	9.400	15.90	15.90	149.5					
SN0.89	20.000	15.90	15.90	318.0					
SN0.90	20.000	15.90	15.90	318.0					
	140.000			2279.8					

面　積　計　算　書

測　　点	歩道舗装				測　　点				
	距　離	長さ	平　均 長　さ	面　積		距　離	長さ	平　均 長　さ	面　積
歩道	①			129.3					
歩道	②			162.2					
小　　計	0.000			291.5					


端部　面積図

車道部:上層路盤　表層・中間層・基層　面積図



上層路盤・基層・中間層・表層、A=781.8m2

歩道端部 面積図




歩道①　A=129.3㎡
歩道②　A=162.2㎡

縁石ブロック下部 上層路盤工

区　　分	長さ m	延 長 m	面積 m2
歩車道境界ブロック	0.305	163.2	49.8

縁石ブロック



付帯工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
付帯工					
防草工		m^2	102.4		
縁石工		m	163.2		

付 帯 工 面 積 計 算 書


測　　点	防草工								
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積					
SNO.81 + 17.00	0.000	0.00	0.00	－					
SNO.82 + 0.00	3.000	0.10	0.05	0.2					
SNO.83 + 0.00	20.000	0.10	0.10	2.0					
SNO.84 + 0.00	20.000	0.10	0.10	2.0					
SNO.84 + 13.50	13.500	0.11	0.11	1.5					
SNO.85 + 0.00	6.500	0.28	0.20	1.3					
SNO.86 + 0.00	20.000	0.78	0.53	10.6					
SNO.87 + 0.00	20.000	1.10	0.94	18.8					
SNO.87 + 10.60	10.600	1.10	1.10	11.7					
SNO.88 + 0.00	9.400	1.10	1.10	10.3					
SNO.89 + 0.00	20.000	1.10	1.10	22.0					
SNO.90 + 0.00	20.000	1.10	1.10	22.0					
小　　計	163.000			102.4					

構造物位置及延長（個所）調書

中央分離帯 縁石工

	測点		左右	延長		測点		左右	延長
	始点	終点		個数		始点	終点		個数
縁石工	No.81+16.80	No.90	右	163.20					
合計			163.20						

防草工




10m2当り

名　　称	計　　算　　式	数　量
コンクリート		
18N/mm2-8-25	V ＝ 10.00×0.070	0.70 m3
基礎材		
RC40,t=10cm	A ＝ 1.0×10.0	10.00 m2
基面整正		
	A ＝ 1.0×10.0	10.00 m2
溶接金網		
2.6×100×100	A ＝ 1.0×10.0	10.00 m2
コテ仕上げ		
	A ＝ 1.0×10.0	10.00 m2
養生		
	A ＝ 1.00×0.07×10.0	0.70 m3

縁石工

歩車道境界ブロック



10m当り

名　　称	計　　算　　式	数　量
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		
180/205×250×600	L ＝	10.00 m
モルタル		
1:03	V ＝ 0.205×0.010×10.00	0.02 m3
コンクリート		
18N/mm2-8-25	V ＝ 0.255×0.090×10.00	0.23 m3
型枠		
	A ＝ 0.090×2×10.00	1.80 m2
基礎材		
RC40,t=10cm	A ＝ 0.305×10.00	3.05 m2
	V ＝ 3.05×0.100	0.31 m3

区画線工数量集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	備　　考
区画線工					
	溶融式区画線設置工 （未供用区間）	白 実線 W=0.15	m	855.60	
		白 破線 W=0.15	m	145.00	
		白 実線 W=0.30	m	10.00	
		白 ゼブラ W=0.45	m	480.40	
		白 矢印・記号・文字　W=0.15換算	m	23.30	
		黄・記号 消火栓リードライン W=0.15	m	14.10	
	溶融式区画線設置工 （供用区間）	白 実線 W=0.15	m	199.50	
		白 破線 W=0.15	m	15.00	
		白 ゼブラ W=0.45	m	105.40	
		白 矢印・記号・文字　W=0.15換算	m	44.20	
	区画線消去工	外側線 実線 W=0.15	m	69.20	
		境界線 破線 W=0.15	m	206.70	
		ゼブラ帯　W＝0.15換算	m	366.30	

区 画 線 計 算 書

名　　称	規　　格	算　　式	数　　量
区画線工 (未供用区間)	実線白色 W=0.15	外側線 855.60	855.60 m
	破線白色 W=0.15	中央線 145.00	145.00 m
	破線白色 W=0.30	境界線 10.00	10.00 m
	ゼブラ 白　W=0.45	横断歩道　　ゼブラ帯　　停止線 105.30 ＋ 365.70 ＋ 9.40	480.40 m
	白 矢印・記号・文字 W=0.15換算	一時停止表示　　「止まれ」 23.30	23.30 m
	記号黄色 W=0.15換算	市道部 14.1	14.10 m
区画線工 (供用区間)	実線白色 W=0.15	外側線　　境界線 24.60　　174.90	199.50 m
	破線 白線 W=0.15	境界線 15.00	15.00 m
	ゼブラ 白　W=0.45	ゼブラ帯　　横断歩道　　停止線 39.20 ＋ 52.80 ＋ 13.40	105.40 m
	白 矢印・記号・文字 W=0.15換算	実線 直進　　実線 右折　　破線 右折　　破線直進 15.00 ＋ 15.80 ＋ 6.90 ＋ 6.50	44.20 m
区画線消去	白　実線 W=0.15	外側線 69.20	69.20 m
	ゼブラ 白 W=0.45	W=0.45　　W=0.15換算 122.1 ＝ 366.3	366.30 m
	白　実線　W=0.15	境界線 206.70	206.70 m

市道部 区画線 計算書

外側線　実線 W=0.15					中央線　破線 W=0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数	番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No82+1.90	No87+10.50	左	110.00	1	No85+12.90	No90+0.00	右	55.00
2	No88+1.40	No90+0.00	左	39.00	2	No82+3.00	No90+0.00	左	90.00
3	No81+16.60	No90+0.00	中	163.60					
4	No81+18.00	No90+0.00	中	161.60					
5	No81+10.40	No87+18.70	右	127.40					
6	No88+9.90	No90+0.00	右	30.00					
7	No-7+7.25	No-1+3.25	左	64.40					
8	No-7+7.25	No-1+3.25	右	63.60					
9	No1+3.27	No6+1.27	左	46.90					
10	No1+3.27	No6+1.27	右	49.10					
合計			855.60		合計			145.00	

					境界線　破線 W=0.30				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数	番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
					1	No87+11.50	No88+0.50	左	5.00
					2	No87+19.70	No88+8.70	右	5.00
合計			0.00		合計			10.00	

市道部 区画線 計算書

横断歩道 W=0.45					停止線 W=0.45				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数	番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No81+5.00	No82+1.80		105.30	1	No81+18.00		右	9.40
合計				105.30	合計				9.40

ゼブラ帯 W=0.45					一時停止表示「止まれ」W=0.15 換算				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数	番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No81+18.00	No87+16.60	右	365.70	1	No81+18.00	No82.9.70	右	23.30
合計				365.70	合計				23.30

市道 横断歩道 数量書


1. 市道 横断歩道

１本あたりの延長（m）	数量（本）	合計	
4.38	22	96.4	m

2. 横断歩道 端部


L＝　8.9　m

1. 市道横断歩道		2. 横断歩道 端部		合計
96.4	+	8.9		105.30　m



市道 ゼブラ帯 数量書

○市道0004号線　ゼブラ帯数量　　L＝365.7m




名　称	No82+10.00 付近	縮　尺	－

図　面

○ 区 画 線 工

消 火 栓 （ 歩 道 部 ）



L= 2π × 0.50 ＋ 10.0 ＋ 0.50 × 2 ＝ 14.14 m

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
消火栓ﾘｰﾄﾞﾗｲﾝ	記号・黄色	14.14 × = 14.14	14 1	m

国道部 区画線 計算書

外側線 実線 W=0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No37+9.40	No37+19.78		11.20
2	No34+10.47	No35+3.71		13.40
合計			24.60	

境界線 実線 W=0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No33+0.28	No35+1.28		41.10
2	No33+0.75	No35+1.28		40.50
3	No31+10.80	No33+0.75		30.20
4	No36+11.92	No37+9.40		35.50
5	No35+10.32	No36+3.41		27.60
合計			174.90	

境界線 破線 W=0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No31+10.80	No32+15.41		15.00
合計			15.00	

番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
合計			0.00	

国道部 区画線 計算書

矢印 実線 直進 (W＝0.15 換算)				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No33+2.81	No33+7.86		7.50
2	No34+10.31	No34+15.31		7.50
合計			15.00	

矢印 実線 右折 (W＝0.15 換算)				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No33+2.81	No33+7.86		7.90
2	No34+10.31	No34+15.31		7.90
合計			15.80	

矢印 破線 右折(W＝0.15 換算)				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No31+4.08	No31+9.09		6.90
合計			6.90	

矢印 破線 直線 (W＝0.15換算)				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No31+4.08	No31+9.09		6.50
合計			6.50	

国道部 区画線 計算書

ゼブラ帯　W=0.45				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No35+10.32	No36+3.43		8.60
2	No36+11.92	No37+8.95		30.60
合計			39.20	

横断歩道 W=0.45				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No35+3.73	No35+7.73		52.80
合計			52.80	

停止線 W=0.45				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No35+1.28			6.20
2	NO37+9.4			7.20
合計			13.40	

番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
合計			0.00	

国道部 横断歩道 数量書

1、交差点北側


１本あたりの延長（m）	数量（本）	合計	
4	12	48.0	m

端部

L=　4.8　m

・合計

中心部		端部		合計（L）
48.0	＋	4.8	＝	52.80　m




国道121号線 ゼブラ帯　端部数量

①交差点中央部 ゼブラ帯　L=8.6m

②交差点南側　ゼブラ帯　L=30.6m

① 8.6m　　＋②30.6m　　＝39.2m

国道121号線 ゼブラ設置数量　L=39.2m



区画線消去工 計算書

外側線 実線 W＝0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No34+10.47	No37+19.68		69.20
合計			69.20	

境界線 実線 W＝0.15				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No31+10.80	No37+9.4		118.40
2	No33+0.75	No37+9.4		88.30
合計			206.70	

ゼブラ帯 W=0.45				
番号	測点 始点	測点 終点	左右	延長 個数
1	No31+10.80	No37+8.95		122.10

国道121号線 ゼブラ帯　消去数量計算書

・交差点部・滞留長部


１本あたりの延長（m）	数量（本）	合計
4.2	22	92.4m

・右折車線テーパー長部

L=　29.7　m

・合計

交差点部・滞留部	＋	右折車線テーパー長部		合計（L）
92.4	＋	29.7	＝	122.1ｍ



位　　置　　図



令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2

平面図　S=1：500

施工延長　L＝191.8m

舗装工　A=3062.1m2　　区画線工　一式

縁石工　L=163.2m

防草工　A=163.0m2

本線シフト長　L=60.000　　滞留長　L=50.000


施工延長　L=155.7m
区画線工　一式

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事　その２		
工事箇所	鹿沼市　下石川		
路線名	市道0004号線		
図面名	平面図		
縮尺	S=1：500	図面番号	9葉之内1
発注者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		

縦 断 図

H=1:500
V=1:100

施工延長　L=191.8m



NO.	75+1.80	76	77	77+3.0	78	79	SP. 1	80	80+12.63	81	82	83	84	84+13.50	85	86	87	87+10.60	88	89	90	91	EC. 1	92	93	94	95
追加距離	1.800	18.200	20.000	10.000	20.000	10.000	3.310	16.690	12.630	7.370	19.000	4.544	20.000	13.500	9.900	20.000	20.000	10.600	9.400	20.000	20.000	20.000	2.241	17.759	20.000	20.000	20.000
累加距離	4.000	4440.000	4460.000	4490.000	4480.000	4500.000	4503.310	4520.000	4532.630	4540.000	4560.000	4580.000	4600.000	4613.500	4623.400	4643.400	4663.400	4674.000	4683.400	4703.400	4723.400	4743.400	4745.641	4763.400	4783.400	4803.400	4823.400
4420.000	4421.800																										
地盤高		102.700	101.810		101.100	100.970	100.340	100.310	99.960	100.500	100.810	100.560	99.940	98.200	99.820	99.770	99.840	100.340	101.340	104.900	105.310	104.970	104.980	105.030	105.190	105.480	105.590
計画高	103.460	102.392	101.529	101.447	101.228	101.290	101.301	101.359	101.402	101.246	100.821	100.640	100.948	101.321	101.500	102.052	102.604	102.896	103.156	103.708	104.260	104.811	104.873	105.363	105.915	106.467	107.019
切土	0.024				0.128	0.320	0.961	1.049	1.442	0.746	0.011	0.080	1.008	3.121	1.700	2.352	2.764	2.556	1.816					0.333	0.725	0.987	1.429
盛土		0.308	0.281																	1.192	1.050	0.159	0.107				
片勾配																											
幅員																											
左		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
右		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
測点		NO.77+11.0				NO.79+11.0		NO.80+0.924		NO.81+4.070				NO.84+12.0			NO.87+12.0										
追加距離		0.000				1.813		0.067		0.218				0.000			0.000										

工 事 名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2			
工事箇所	鹿沼市　下石川			
路 線 名	市道0004号線			
図 面 名	縦断図			
縮　尺	H=1：500 V=1：100	図面番号	9葉之内2	
発 注 者	鹿沼市都市建設部　都市整備課			

標準横断図 S=1:50

NO.87




表 層 工（再生密粒度アスコン）	t= 3cm
路 盤 工（再生砕石RC40）	t=10cm
凍上抑制層（再生砕石RC40）	t=15cm

表 層 工（再生密粒度アスコン）	t= 5cm
中 間 層（再生粗粒度アスコン）	t= 5cm
基 層 工（再生粗粒度アスコン）	t= 5cm
上層路盤工（粒調砕石）	t=15cm
下層路盤工（再生砕石RC40）	t=15cm
路 床 盛 土（RC-100）	t=100cm

NO.83




表 層 工（再生密粒度アスコン）	t= 3cm
路 盤 工（再生砕石RC40）	t=10cm
凍上抑制層（再生砕石RC40）	t=15cm


表 層 工（再生密粒度アスコン）	t= 5cm
中 間 層（再生粗粒度アスコン）	t= 5cm
基 層 工（再生粗粒度アスコン）	t= 5cm
上層路盤工（粒調砕石）	t=15cm
下層路盤工（再生砕石RC40）	t=15cm
路 床 置 換 有効層 RC-100	t=80cm
路 床 置 換 無効層 RC-100	t=20cm

工 事 名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市　下石川		
路 線 名	市道0004号線		
図 面 名	標準横断図		
縮　尺	S=1：50	図面番号	9葉之内3
発 注 者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		

横断図（1）S=1:100


NO.82

GH=100.810
FH=100.821




NO.81

GH=100.500
FH=101.246



NO.80+12.63

GH=99.960
FH=101.402




NO.80+12.63～NO.82

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図面名	横断図（1）		
縮尺	S=1：100	図面番号	9葉之内4
路線名	市道0004号線		
発注者	鹿沼市都市建設部 都市整備課		

横断図 (2) S=1:100


NO.84+13.50

GH=98.200
FH=101.311




NO.84

GH=99.940
FH=100.948



NO.83

GH=100.560
FH=100.640




NO.83～NO.84+13.50

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図面名	横断図 (2)		
縮尺	S=1：100	図面番号	9葉之内5
路線名	市道0004号線		
発注者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		

横断図 (3) S=1:100


NO.87

GH=99.840
FH=102.604




NO.86

GH=99.770
FH=102.052



NO.85

GH=99.820
FH=101.500




NO.85～NO.87

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図面名	横断図 (3)		
縮尺	S=1：100	図面番号	9葉之内6
路線名	市道0004号線		
発注者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		

横断図 (4) S=1:100


NO.89

GH=104.900
FH=103.708




NO.88

GH=101.340
FH=103.156



NO.87+10.60

GH=100.340
FH=102.896



NO.87+10.60～NO.89

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図面名	横断図 (4)		
縮尺	S=1：100	図面番号	9葉之内7
路線名	市道0004号線		
発注者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		


横断図 (5) S=1:100

EC. 1

GH=104. 980
FH=104. 873

D=2. 241

DL=104. 000




NO. 91

GH=104. 970
FH=104. 811

D=20. 000

DL=104. 000




NO. 90

GH=105. 310
FH=104. 260

D=20. 000

DL=104. 000




NO. 90～EC. 1

工 事 名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図 面 名	横断図 (5)		
縮 尺	S=1 : 100	図面番号	9葉之内8
路 線 名	市道0004号線		
発 注 者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		

小構造物構造図


PU型側溝　300×300　S=1:10



PU型側溝　300×300 材料表　　10m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
ブロック	300×300	本	5.0	標準設計図集より
敷モルタル		m3	0.06	〃
基礎材	RC40　t=10cm	m2	5.0	〃
基面整正		m2	5.0	


PU型側溝　360×360　S=1:10



PU型側溝　360×360 材料表　　10m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
ブロック	300×300	本	16.7	標準設計図集より
敷モルタル		m3	0.07	〃
基礎材	RC40　t=10cm	m2	5.6	〃
基面整正		m2	5.6	

PU型側溝　400×400(移設)　S=1:10




※ PU-400x400は現況断面

PU型側溝　400×400(移設) 材料表　　10m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
ブロック	400×400	本	5.0	
敷モルタル		m3	0.09	
基礎材	RC40　t=10cm	m2	6.4	
基面整正		m2	6.4	

防草工　S=1:10




※目地間隔は5m以下に1箇所を標準とする。

防草工 材料表　　10m2当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
コンクリート	18N/mm2-8-25	m3	0.70	
基礎材	RC40　t=10cm	m2	10.00	
基面整正		m2	10.00	
溶接金網	2.6×100×100	m2	10.00	
コテ仕上げ		m2	10.00	
養生		m3	0.70	

縁石工　S=1:10



縁石工　材料表　　10m当り

区　分	規　格	単位	数　量	摘　要
歩車道境界ブロック	B0/205x250x600	m	10.00	
モルタル		m³	0.02	
コンクリート	18N-8-25	m³	0.23	
型　枠		m²	1.80	
基礎材	RC40.t=10cm	m²	3.05	V=0.31m³

工事名	令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2		
工事箇所	鹿沼市下石川外		
図面名	小構造物構造図(その3)		
縮尺	S=1:10	図面番号	9　葉之内　9
路線名	市道0004号線		
発注者	鹿沼市都市建設部　都市整備課		