設　　計　　書

令和８年度県単独農業農村整備事業(引田地区)農道整備工事

鹿 沼 市　　引田
工　　期　　令和９年３月１０日まで

設　　計　　概　　要

◆農道舗装工事

〇施工延長　Ｌ＝491.0m

〇施工幅員　W＝4.0m

〇表層工（エコスラグ入り再生密粒度アスコン１３－５０）4㎝　　Ａ＝1,968㎡

〇上層路盤工（粒度調整砕石M－４０）9㎝　　Ａ＝2,018㎡

〇下層路盤工（再生クラッシャランＲＣ－４０）16㎝　　Ａ＝2,014㎡

検 算 者
設 計 者

鹿　　沼　　市　　役　　所

設　計　書

事　業　費　¥　　-

内　訳

工　事　費　¥

（内消費税相当額　¥　　）

本　工　事　費　¥

用　地　費　¥

補　償　費　¥

委　託　費　¥　　-

測　試　費　¥

事　務　費　¥

変更前回実施			変更今回		
設計額	工事価格		設計額	工事価格	
	消費税相当額			消費税相当額	
	請負工事費			請負工事費	
請負額	請負価格		請負額	請負価格	
	消費税相当額			消費税相当額	
	請負代金			請負代金	
請負率			増減額		

変更理由

鹿　沼　市　役　所

（甲－2）

土 木 工 事 仕 様 書

令和8年5月1日適用

Ⅰ　共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（1）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（2）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（3）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（4）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（5）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

２．下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

３．工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の農業土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

Ⅲ　施工条件

1．建設副産物関係

（1）建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土【400m3】を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。【指定処理（A）】

〇処分場所：鹿沼市深津 269-1　　運搬距離　17.8km

受注者は、本工事における建設発生土【200m3】を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は4km の範囲内に処分すると見込んでいるが、契約後、別途協議する。【指定処理（B）】

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

R2. 2. 1

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総ー3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進(計画)書
5　その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※6　建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

※5　**2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
			△該当がある場合は(検査で確認する資料)

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

再生材使用

第１条　再生材の供給確認について

[再生クラッシャーラン及び再生加熱アスファルト混合物に適用]

1 請負者は、「再生材のストック量の報告について」（様式－１）に基づく 監督員からの指示があった場合は、再資源化施設から「再生材の供給確認書」（様式－２）を求め監督員に報告する。

2 請負者は、上記により供給不能の場合などやむを得ない事情により再生材が使用出来ない場合は、監督員と新材使用の協議を行う。

第２条　再生材の品質試験

請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）を使用する場合、６ヶ月以内の材料試験成績書（補足材の混入率（％）を明記したものを添付）を監督員に提出し承認を受けるものとする。なお、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）の使用時期が材料試験日から6ヶ月を経過した場合は、最新の材料試験成績書を提出し、再度承認を受けるものとする。

請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）を使用する際、目視により形状に異常が認められた場合や監督員が指示した場合は、請負者の責任において現場搬入材から資料を採取し、公的試験機関（（公財)とちぎ建設技術センター等）での材料試験により品質管理を行い、その記録を監督員に提出するものとする。

第３条　エコスラグ入り再生加熱アスファルト混合物について

1　再生材の供給確認

1) 請負者は、「再生材のストック量の報告について」（様式-1）に基づく監督員からの指示があった場合は、再資源化施設から「再生材の供給確認書」（様式-2）を求め監督員に報告する。

2) 請負者は、上記により供給不能の場合などやむを得ない事情によりエコスラグ入り再生加熱アスファルト混合物が使用できない場合は、監督員と再生加熱アスファルト混合物又は新材使用の協議を行う。再生加熱アスファルト混合物に変更する場合は、設計変更の対象としない。

2　再生加熱アスファルト混合物に使用するエコスラグの品質及び規格

① 再生加熱アスファルト混合物に使用するエコスラグは、以下のア～ウを満たすものとする。

ア 「JIS A 5032 一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ（以下、「JIS A 5032」という。）」4．1 表1の溶融スラグ細骨材FM-2.5の基準を満足する事。

イ セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が100Bq/kg以下であること。

ウ 県内の溶融処理を行う施設において一般廃棄物（産業廃棄物と混合処理をした場合を含む）及び下水汚泥から生産されたものであること。

② 外観は、堅硬で、かつ、異物、針状固化物及び扁平又は鋭利な破片などを使用上有害な量を含まないものとする。

特 記 仕 様 書

③ 有害物質の溶出量と含有量については、次のとおりとする。

項目	溶出量基準	含有量基準
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.01　mg/L以下	150　mg/L以下
鉛	0.01　mg/L以下	150　mg/L以下
六価ｸﾛﾑ	0.05　mg/L以下	250　mg/L以下
ひ素	0.01　mg/L以下	150　mg/L以下
総水銀	0.0005　mg/L以下	15　mg/L以下
セレン	0.01　mg/L以下	150　mg/L以下
ふっ素	0.80　mg/L以下	4000　mg/L以下
ほう素	1.00　mg/L以下	4000　mg/L以下

④ 粒度、表乾密度、吸水率については、次のとおりとする。

ふるい	通過質量百分率(%)				表乾密度	吸水率
目開き	4.75mm	2.36mm	1.18mm	7.5μm	(g/cm3)	(%)
粒度範囲	100	85～100	－	0～10	2.45以上	3.0以下

⑤ ロットの管理については、1ヶ月分の溶融スラグの生産量を品質管理上の1ロットとし、溶融スラグの品質を定期的な検査で確認する。

⑥ 試験の方法は次のとおりとする。

試験の種類	試験の方法	試験の頻度
溶出量試験	JIS　A　5032　6.5	1ヶ月に1回以上
含有量試験	JIS　A　5032　6.5	1ヶ月に1回以上
粒度試験	JIS　A　1102,JIS　A　1103	3ヶ月に1回以上
表乾密度及び吸水率試験	JIS　A　1109	3ヶ月に1回以上

⑦ 検査方法はJIS　A　5032　7.3.1、JIS　A　5032　7.3.2による。

⑧ 検査の頻度はJIS　A　5032　7.4による。

⑨ エコスラグの製造者は⑦による検査を行い、提供する場合には別紙様式-3による検査結果を添付する。

3　エコスラグ入り再生加熱アスファルト混合物の品質及び規格

⑦ エコスラグの混合率は、骨材全体質量比5%以上10%以下とする。

⑧ 配合設計は、原則としてマーシャル安定度試験により行い、マーシャル特性値から最適アスファルト量を求める。

4　品質管理

エコスラグの製造者は6ヶ月に1回以上、上記1⑤による試験を公的試験機関((公財)とちぎ建設技術センター等)において行い、利用基準に定めた品質の確認をしなければならない。

特 記 仕 様 書

不正軽油使用防止対策

第1条　不正軽油使用の防止対策

1　本工事は、地方税(昭和25年法律第226号)及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年5月25日法律第51号)を遵守すること。

2　本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに建設機械等の燃料には規格(JIS)に合った軽油を使用すること。また、県が使用燃料の抜き取り調査を行う場合には、現場代理人がこれに立会うなど協力を行うこと。

建設副産物に関する

第1条　建設発生土

1　指定Aの場合

1 本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、工事間流用を図るものとし、下記指定地に搬出すること。

ア 搬出先(相手先工事名,場所等) (株)森戸重機　鹿沼市深津269-1

イ 運搬距離　17.8 km

ウ 土質及び処分量　第2種建設発生土　400m3

エ 搬出時期　～

オ 搬出方法　指定A

1　指定Bの場合

ア 受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は4kmの範囲内に処分すると見込んでいるが、契約後、別途協議する。

イ 土質及び処分量　第2種建設発生土　200m3

2　建設発生土を処理する場合には、処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。

特 記 仕 様 書

建設副産物

1）受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、**再生資源利用計画**を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

2）受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

3）受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、**再生資源利用促進計画**を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

4）受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

5）受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

6）受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

保険の付保及び事故の補償

1）受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

共 通 仕 様 書

土木工事共通仕様書（令和4（2022）年版 栃木県農政部）

土木工事施工管理基準 令和4（2022）年版

〈 土木工事共通仕様書令和4（2022）年版栃木県農政部に記載のため**省略** 〉

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県単独農業農村整備（農道整備）事業

引田地区　道路工事

金抜き設計書

（当初）

鹿沼市

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	鹿沼市
事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
地区名	
工事名	引田地区　道路工事
施工場所	鹿沼市　引田地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	栃木（県基準）
地区区分	鹿沼地区
工期	
積算体系年月	令和７年１０月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和７年０８号―A
電力会社名	東京電力

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	施工延長		491.000	m		
2	全幅員		4.500	m		
3	有効幅員		3.500	m		
4	表層工	ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度ｱｽｺﾝ13 厚4cm	1,968.000	㎡		
5	上層路盤工	粒度調整砕石M-40 厚9cm	2,018.000	㎡		
6	下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝRC-40 厚16cm	2,014.000	㎡		

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事（栃木県版）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
豪雪補正	なし
公社割引補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 ・一括計上価格	1.000	式		
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
B1 土工	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・整形仕上げ工	1.000	式		
B2・作業残土処理工	1.000	式		
B1 舗装工	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工	1.000	式		

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
B1 残土処理に伴う土壌試験	1.000	式		
B2・残土処理に伴う土壌試験	1.000	式		

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
B1 土工	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
BA0101 掘削	600	m3			歩A・単A B単　1号
合　計					
B2・盛土工	1.000	式			
B01505 流用土盛土	7	m3			歩A・単A B単　2号
合　計					
B2・整形仕上げ工	1.000	式			
BA0109 法面整形	11	㎡			歩A・単A B単　3号
BA0109 法面整形	51	㎡			歩A・単A B単　4号
合　計					
B2・作業残土処理工	1.000	式			
BA0105 土砂等運搬	400	m3			歩A・単A B単　5号
BA0105 土砂等運搬	200	m3			歩A・単A B単　6号
合　計					
B1 舗装工	1.000	式			
B2・アスファルト舗装工	1.000	式			
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	2,014	㎡			歩A・単A B単　7号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	2,018	㎡			歩A・単A B単　8号
BR0809 表層（車道・路肩部）	1,968	㎡			歩A・単A B単　9号
合　計					

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
B1 残土処理に伴う土壌試験	1.000	式			
B2・残土処理に伴う土壌試験	1.000	式			
000010 残土処理に伴う土壌試験	1.000	箇所			歩A・単A B単　10号
000011 残土処理に伴う土壌試験	1.000	式			歩A・単A B単　11号
合　計					

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BR0809	表層（車道・路肩部）					
			㎡			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理に伴う土壌試験					
			箇所			歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	残土処理に伴う土壌試験					
			式			歩A・単A

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B01505	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0109	法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡			S単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0109	法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡			S単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			S単　3号
	以下					
P96001	残土受入費	1.000	m3			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以	1.000	m3			S単　4号
	下					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 160mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡			S単　7号
	合　計					

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0㎜,90㎜	1.000	㎡			Ｓ単　8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
BR0809	表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SR0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,40㎜,あり	1.000	㎡			Ｓ単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理に伴う土壌試験		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96011	残土処理に伴う土壌試験 試料採取作業	1.000	箇所			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	残土処理に伴う土壌試験		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96012	残土処理に伴う土壌試験 試験費（報告書作成を伴う）	1.000	式			
	合　　計					
	単　　価					

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km		m3			歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以		m3			歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	160mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,90mm		㎡			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SR0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗ		㎡			歩A・単A
	ｲﾑｺｰﾄ 各種,40mm,あり					

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	し,22.5km以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	し,4.0km以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 160㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	160㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0㎜,90㎜			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	90㎜ 粒度調整砕石 M-40				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
SR0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコ			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,40㎜,あり			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(13)				
	単　　価		㎡			

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	し,22.5km以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	し,4.0km以下			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 160mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	160mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
M13018	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12ｔ		日			
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,90mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	90㎜ 粒度調整砕石 M-40				
M13018	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12ｔ		日			
F04103	タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 運転質量13～14ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03115	粒度調整砕石 M－40　　40～0㎜		m3			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SR0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコ			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,40㎜,あり			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度アスコン(13)				
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04101	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 運転質量8～20ｔ		日			
F04201	ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12ｔ		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQA313	再生加熱アスファルト混合物 エコスラグ入り密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３		ton			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
	単　　価		㎡			

事業名	県単独農業農村整備（農道整備）事業
工事名	引田地区　道路工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	残土受入費					
P96001		400.000	m3			単A
	残土処理に伴う土壌試験					
P96011	試料採取作業	1.000	箇所			単A
	残土処理に伴う土壌試験					
P96012	試験費（報告書作成を伴う）	1.000	式			単A
	小　計					
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）					
P28003	浸透用　ＰＫ－３	2.478	ton			単A
	燃料類					
【SP】	軽油					
P34029	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,370.438	L			単A
	合　計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生加熱アスファルト混合物					
JQA313	エコスラグ入り密粒度アスコン(13)	4.953	ton			単A
	道路用砕石					
【SP】	粒度調整砕石					
J03115	M－40　　40～0mm	2.566	m3			単A
【SP】	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40～0mm	2.559	m3			単A
	小　計					
	合　計					

土工集計表

	機械掘削 C1	盛土 B2				切土法面仕上げ CL1	盛土法面仕上げ BL2
本線	601.7	7.0				11.2	50.6
控除	-0.6						
隅切	1.5						
計	602.6	7.0				11.2	50.6

	区間内 流用土		残土搬出				
本線	7.4		594.3				
控除			-0.6				
隅切			1.5				
計	7.4		595.2				

土　積　計　算　書

平　均　距　離　法

掘削工

C1 ： 機械掘削

盛土工

B2 ： 機械盛土(ｺﾝﾊﾟｸﾀ)

整形仕上げ工

CL1 ： 切土法面仕上げ

BL2 ： 盛土法面仕上げ（削り取り）

土積計算書

測　点	単距離	平均距離	機械掘削		盛土							
			C1		B2							
			断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量
NO.0		2.1	1.20	2.5								
	4.149											
IP.1		10.1	1.30	13.1								
	16.000											
+20.15		15.7	1.30	20.4	0.01	0.2						
	15.409											
BC.2		12.5	1.30	16.3								
	9.514											
SP.2		7.3	1.00	7.3	0.02	0.1						
	5.077											
NO.1		4.8	1.20	5.8								
	4.437											
EC.2		25.0	1.20	30.0	0.01	0.3						
	45.563											
NO.2		33.6	1.30	43.7	0.02	0.7						
	21.593											
IP.3		25.0	1.40	35.0	0.01	0.3						
	28.407											
NO.3		26.3	1.20	31.6								
	24.245											
BC.4		14.6	1.30	19.0								
	4.886											
+29.28		5.1	1.40	7.1								
	5.324											
SP.4		7.8	1.10	8.6	0.03	0.2						
	10.210											
EC.4		7.8	1.00	7.8	0.04	0.3						
	5.335											
NO.4		15.2	1.10	16.7	0.04	0.6						
	25.127											
IP.5		12.6	0.90	11.3	0.03	0.4						
IP.5		2.3	1.10	2.5	0.03	0.1						
	4.504											
+29.78		12.4	1.10	13.6								
	20.369											
NO.5		17.8	1.30	23.1								
	15.260											
IP.6		25.0	1.10	27.5	0.02	0.5						
	34.740											
NO.6		42.4	1.20	50.9	0.01	0.4						
	50.000											
NO.7		40.1	1.20	48.1	0.01	0.4						
	30.196											
IP.7		25.0	1.50	37.5								
	19.804											
NO.8		13.8	1.20	16.6	0.02	0.3						
	7.872											
IP.8		11.2	1.30	14.6								
	14.438											
IP.9		7.2	1.30	9.4								
IP.9		1.6	1.20	1.9								
	3.121											
+25.58		13.8	1.20	16.6	0.02	0.3						

土積計算書

測　点	単距離	平均距離	機械掘削		盛土							
			C1		B2							
			断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量	断面	土　量
	24.569											
NO.9		14.6	1.20	17.5	0.02	0.3						
	4.631											
+4.78		11.8	0.90	10.6	0.10	1.2						
	18.879											
IP.10		15.0	1.30	19.5	0.01	0.2						
	11.121											
+34.78		8.6	1.40	12.0	0.02	0.2						
	6.065											
EP		3.0	1.20	3.6								
計	490.845			601.7		7.0						

土積計算書

測　点	単距離	平均 距離	切土計	盛土計	盛土 補正土量	区 間 内 流 用 土	差引土量	累加土量
NO.0		2.1	2.5				2.5	2.5
	4.149							
IP.1		10.1	13.1				13.1	15.6
	16.000							
+20.15		15.7	20.4	0.2	0.2	0.2	20.2	35.8
	15.409							
BC.2		12.5	16.3				16.3	52.1
	9.514							
SP.2		7.3	7.3	0.1	0.1	0.1	7.2	59.3
	5.077							
NO.1		4.8	5.8				5.8	65.1
	4.437							
EC.2		25.0	30.0	0.3	0.3	0.3	29.7	94.8
	45.563							
NO.2		33.6	43.7	0.7	0.8	0.8	42.9	137.7
	21.593							
IP.3		25.0	35.0	0.3	0.3	0.3	34.7	172.4
	28.407							
NO.3		26.3	31.6				31.6	204.0
	24.245							
BC.4		14.6	19.0				19.0	223.0
	4.886							
+29.28		5.1	7.1				7.1	230.1
	5.324							
SP.4		7.8	8.6	0.2	0.2	0.2	8.4	238.5
	10.210							
EC.4		7.8	7.8	0.3	0.3	0.3	7.5	246.0
	5.335							
NO.4		15.2	16.7	0.6	0.7	0.7	16.0	262.0
	25.127							
IP.5		12.6	11.3	0.4	0.4	0.4	10.9	272.9
IP.5		2.3	2.5	0.1	0.1	0.1	2.4	275.3
	4.504							
+29.78		12.4	13.6				13.6	288.9
	20.369							
NO.5		17.8	23.1				23.1	312.0
	15.260							
IP.6		25.0	27.5	0.5	0.6	0.6	26.9	338.9
	34.740							
NO.6		42.4	50.9	0.4	0.4	0.4	50.5	389.4
	50.000							
NO.7		40.1	48.1	0.4	0.4	0.4	47.7	437.1
	30.196							
IP.7		25.0	37.5				37.5	474.6
	19.804							
NO.8		13.8	16.6	0.3	0.3	0.3	16.3	490.9
	7.872							
IP.8		11.2	14.6				14.6	505.5
	14.438							
IP.9		7.2	9.4				9.4	514.9
IP.9		1.6	1.9				1.9	516.8
	3.121							
+25.58		13.8	16.6	0.3	0.3	0.3	16.3	533.1

土積計算書

測　点	単距離	平均距離	切土計	盛土計	盛土補正土量	区間内流用土	差引土量	累加土量
	24.569							
NO.9		14.6	17.5	0.3	0.3	0.3	17.2	550.3
	4.631							
+4.78		11.8	10.6	1.2	1.3	1.3	9.3	559.6
	18.879							
IP.10		15.0	19.5	0.2	0.2	0.2	19.3	578.9
	11.121							
+34.78		8.6	12.0	0.2	0.2	0.2	11.8	590.7
	6.065							
EP		3.0	3.6				3.6	594.3
計	490.845		601.7	7.0	7.4	7.4	594.3	

法面仕上げ計算書

測　点	単距離	平均距離	切土法面仕上げ CL1		盛土法面仕上げ BL2							
			法長	面積	法長	面積						
NO.0		2.1										
	4.149											
IP.1		10.1	0.2	2.0								
	16.000											
+20.15		15.7	0.1	1.6	0.1	1.6						
	15.409											
BC.2		12.5										
	9.514											
SP.2		7.3			0.1	0.7						
	5.077											
NO.1		4.8										
	4.437											
EC.2		25.0			0.1	2.5						
	45.563											
NO.2		33.6	0.1	3.4	0.1	3.4						
	21.593											
IP.3		25.0			0.1	2.5						
	28.407											
NO.3		26.3										
	24.245											
BC.4		14.6	0.1	1.5								
	4.886											
+29.28		5.1										
	5.324											
SP.4		7.8			0.2	1.6						
	10.210											
EC.4		7.8			0.3	2.3						
	5.335											
NO.4		15.2			0.3	4.6						
	25.127											
IP.5		12.6			0.3	3.8						
IP.5		2.3			0.2	0.5						
	4.504											
+29.78		12.4										
	20.369											
NO.5		17.8	0.1	1.8								
	15.260											
IP.6		25.0			0.1	2.5						
	34.740											
NO.6		42.4			0.1	4.2						
	50.000											
NO.7		40.1			0.1	4.0						
	30.196											
IP.7		25.0										
	19.804											
NO.8		13.8			0.1	1.4						
	7.872											
IP.8		11.2										
	14.438											
IP.9		7.2	0.1	0.7								
IP.9		1.6	0.1	0.2								
	3.121											
+25.58		13.8			0.1	1.4						

法面仕上げ計算書

測　点	単距離	平均距離	切土法面仕上げ CL1		盛土法面仕上げ BL2							
			法長	面積	法長	面積						
	24.569											
NO.9		14.6			0.2	2.9						
	4.631											
+4.78		11.8			0.7	8.3						
	18.879											
IP.10		15.0			0.1	1.5						
	11.121											
+34.78		8.6			0.1	0.9						
	6.065											
EP		3.0										
計	490.845			11.2		50.6						

路 盤 工 数 量 計 算 書

本 線 に お け る 面 積

区　間	延長 m	表 層 工　幅 員 4.00 m		上層、下層、置換層工　幅 員 4.10 m	
		計 算 式	数量 m^2	計 算 式	数量 m^2
BP～EP	490.8	490.8×4.00＝	1963.2	490.8×4.10＝	2012.3
計	490.8		1963.2		2012.3

付 帯 工 設 置 に お け る 拡 幅 面 積

構 造 物 名	延長 m	表 層 工、上 層 工			下 層 工、置 換 層 工		
		拡幅巾m	計 算 式	数量 m^2	拡幅巾m	計 算 式	数量 m^2
計							


路 線 拡 幅 に お け る 拡 幅 面 積

区　分	ＩＰ	交角	拡幅半径 m	弧の長さ m	拡幅巾 m	ＢＣの長さm	ＥＣの長さm	計算式	数量 m^2
表 層 工									
	計								
上 層 工 下 層 工 置 換 層 工									
	計								


舗　装　合　計　(m^2)

区　分	厚さ(cm)	本　線	控除	路線拡幅	隅切り等	合　計	備　考
表 層 工	4	1963.2			5.24	1,968.4	
上 層 工	9	2012.3			5.24	2,017.5	
下 層 工	16	2012.3	-3.72		5.24	2,013.8	

隅 切 面 積 調 書

番 号	略　　図	表　層　工 T = 4	上層工 T=9	下層工 T=16	備　　考
1		ヘロンの公式より 5.24	ヘロンの公式より 5.24		掘削 5.24*0.29 = 1.5 m3
計		5.24 m2	5.24 m2		1.5 m3


ヘロンの式求積表



$s=(a+b+c)/2$　　$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

NO.	a辺	b辺	c辺	s	面積 S
1	3.000	3.500	4.500	5.500	5.24
計					5.24 m2


掘削控除調書①




幅員	4.10m			m2換算
既設暗渠巾	内巾0.30m	外巾0.50m		
下層	4.10*0.50*0.02/0.16	=	0.26㎥	
土量控除分	4.10*0.50*0.02	=	0.04m3	

舗装工控除調書

Ｂ３００×Ｈ３００　L=4.1m




掘削控除調書②




幅員	4.60m			m2換算
既設暗渠巾	内巾0.30m	外巾0.50m		
下層	4.10*0.50*0.13/0.16		=	1.67m2
土量控除分	4.10*0.50*0.13		=	0.27m3

舗装工控除調書

B300×H300　L=4.1m




掘削控除調書③



幅員	4.60m		m2換算
既設暗渠巾	内巾0.30m　外巾0.50m		
下層	4.10*0.50*0.14/0.16	=	1.79m2
土量控除分	4.10*0.50*0.14	=	0.29m3

舗装工控除調書

Ｂ３００×Ｈ３００　L=4.1m




数量控除計

①+②+③

下層路盤工	0.26+1.67+1.79＝3.72㎡
土砂控除	0.04+0.27+0.29＝0.60㎥

標　準　断　面　図


4.50
0.25
4.00
0.25
1.50%
1.50%
1:1
1:1
4.10
表層工（エコスラグ入り再生密粒度アスコン13-50） 4ｃｍ
上層路盤工（粒度調整砕石M-40） 9ｃｍ
下層路盤工（再生クラッシャランRC-40） 16ｃｍ


令和８年度　県単独農業農村整備事業（引田地区）農道整備工事

現況計画平面図　S=1:1000



曲線表							
IP	IP間方向角	IA	R	TL	SL	CL	IP間距離
BP	90-00-00						4.149
IP.1	107-53-20	17-53-20					41.107
IP.2	80-38-00	27-15-20	40.000	9.698	1.159	19.028	76.854
IP.3	84-14-30	3-36-30					62.891
IP.4	73-36-20	10-38-10	110.000	10.239	0.476	20.420	40.701
IP.5	93-07-30	19-31-10					40.133
IP.6	81-16-40	11-50-50					114.936
IP.7	111-25-10	30-08-30					27.676
IP.8	104-16-30	7-08-40					14.438
IP.9	14-50-30	89-26-00					51.200
IP.10	22-50-50	8-00-20					17.186
EP							


縦　断　図　SV=1:100　SH=1:1000



測点	単距離	追加距離	杭高	地盤高	計画高	切盛
BP	0.000	0.000	236.336	236.34	236.34	0.00
IP.1	4.149	4.149	236.264	236.26	236.26	0.00
+20.15	16.000	20.149	235.376	235.38	235.35	-0.03
BC.2	15.409	35.558	235.223	235.22	235.22	0.00
SP.2	9.514	45.072	235.162	235.16	235.22	0.06
NO.1	5.077	50.149	235.205	235.21	235.21	0.00
EC.2	4.437	54.586	235.196	235.20	235.21	0.01
NO.2	45.563	100.149	235.209	235.21	235.18	-0.03
IP.3	21.593	121.742	235.171	235.17	235.13	-0.04
NO.3	28.407	150.149	234.856	234.86	234.86	0.00
BC.4	24.245	174.394	234.861	234.86	234.83	-0.03
+29.28	4.886	179.280	234.869	234.87	234.82	-0.05
SP.4	5.324	184.604	234.783	234.78	234.81	0.03
EC.4	10.210	194.814	234.722	234.72	234.78	0.06
NO.4	5.335	200.149	234.712	234.71	234.76	0.05
IP.5	25.127	225.276	234.603	234.60	234.68	0.08
+29.78	4.504	229.780	234.620	234.62	234.66	0.04
NO.5	20.369	250.149	234.504	234.50	234.49	-0.01
IP.6	15.260	265.409	234.358	234.36	234.38	0.02
NO.6	34.740	300.149	234.178	234.18	234.19	0.01
NO.7	50.000	350.149	233.948	233.95	233.95	0.00
IP.7	30.196	380.345	233.840	233.84	233.76	-0.08
NO.8	19.804	400.149	233.534	233.53	233.52	-0.01
IP.8	7.872	408.021	233.424	233.42	233.40	-0.02
IP.9	14.438	422.459	233.190	233.19	233.19	0.00
+25.58	3.121	425.580	233.150	233.15	233.15	0.00
NO.9	24.569	450.149	233.138	233.14	233.15	0.01
+4.78	4.631	454.780	233.163	233.16	233.24	0.08
IP.10	18.879	473.659	234.168	234.17	234.15	-0.02
+34.78	11.121	484.780	234.945	234.95	234.90	-0.05
EP(+40.845)	6.065	490.845	235.320	235.32	235.32	0.00
EP+10.00	10.000	500.845		235.53		

曲線:
- IP.1 IA=17-53-20
- IP.2 IA=27-15-20 R=40.000 TL=9.698 CL=19.028 SL=1.159
- IP.3 IA=3-36-30
- IP.4 IA=10-38-10 R=110.000 TL=10.239 CL=20.420 SL=0.476
- IP.5 IA=19-31-10
- IP.6 IA=11-50-50
- IP.7 IA=30-08-30
- IP.8 IA=7-08-40
- IP.9 IA=89-26-00
- IP.10 IA=8-00-20

標準断面図　S=1:100



工事名	令和８年度県単独農業農村整備事業(引田地区)農道整備工事		
図面名	現況計画平面図・縦断図		
作成年月日	令和　年　月　日		
縮尺	図示	図面番号	1/3
会社名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事務所名	鹿沼市		


横　断　図　S=1:100

D=5.077

SP.2

GH=235.16
FH=235.22

C1= 1.0 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=24.245

NO.3

GH=234.86
FH=234.86

C1= 1.2 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=25.127

NO.4

GH=234.71
FH=234.76

C1= 1.1 CL1=
B2= 0.04 BL2= 0.3
B5=




D=15.260

NO.5

GH=234.50
FH=234.49

C1= 1.3 CL1= 0.1
B2= BL2=
B5=




D=9.514

BC.2

GH=235.22
FH=235.22

C1= 1.3 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=28.407

IP.3

GH=235.17
FH=235.13

C1= 1.4 CL1= 0.1
B2= 0.01 BL2=
B5=




D=5.335

EC.4

GH=234.72
FH=234.78

C1= 1.0 CL1=
B2= 0.04 BL2= 0.3
B5=




D=20.389

+29.78

GH=234.62
FH=234.66

C1= 1.1 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=15.409

+20.15

GH=235.38
FH=235.35

C1= 1.3 CL1= 0.1
B2= 0.01 BL2= 0.1
B5=




D=21.593

NO.2

GH=235.21
FH=235.18

C1= 1.3 CL1= 0.1
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=10.210

SP.4

GH=234.78
FH=234.81

C1= 1.1 CL1=
B2= 0.03 BL2= 0.2
B5=




D=4.504

IP.5

GH=234.60
FH=234.68

C1= 1.1 CL1=
B2= 0.03 BL2= 0.2
B5=




D=16.000

IP.1

GH=236.26
FH=236.26

C1= 1.3 CL1= 0.2
B2= BL2=
B5=




D=45.563

EC.2

GH=235.20
FH=235.21

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.01 BL2= 0.1
B5=




D=5.324

+29.28

GH=234.87
FH=234.82

C1= 1.4 CL1= 0.1
B2= BL2=
B5=




D=0.000

IP.5

GH=234.60
FH=234.68

C1= 0.9 CL1=
B2= 0.03 BL2= 0.3
B5=




D=4.149

BP

GH=236.34
FH=236.34

C1= 1.2 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=4.437

NO.1

GH=235.21
FH=235.21

C1= 1.2 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=4.886


BC.4

GH=234.86
FH=234.83

C1= 1.3 CL1= 0.1
B2= BL2=
B5=



標準断面図　S=1:100



工事名	令和８年度県単独農業農村整備事業(引田地区)農道整備工事		
図面名	横　断　図		
作成年月日	令和　８年　９月		
縮尺	1:100	図面番号	2/3
会社名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事務所名	鹿沼市		


横　断　図　S=1:100

D=7.872

NO.8

GH=233.53
FH=233.52

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=4.631


NO.9

GH=233.14
FH=233.15

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.2
B5=



標準断面図　S=1:100




D=19.804

IP.7

GH=233.84
FH=233.76

C1= 1.5 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=24.569

+25.58

GH=233.15
FH=233.15

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=0.000

EP(+40.845)

GH=235.32
FH=235.32

C1= 1.2 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=30.196

NO.7

GH=233.95
FH=233.95

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.01 BL2= 0.1
B5=




D=3.121

IP.9

GH=233.19
FH=233.19

C1= 1.2 CL1= 0.1
B2= BL2=
B5=




D=6.065

+34.78

GH=234.95
FH=234.90

C1= 1.4 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=50.000

NO.6

GH=234.18
FH=234.19

C1= 1.2 CL1=
B2= 0.01 BL2= 0.1
B5=




D=0.000

IP.9

GH=233.19
FH=233.19

C1= 1.3 CL1= 0.1
B2= BL2=
B5=




D=11.121

IP.10

GH=234.17
FH=234.15

C1= 1.3 CL1=
B2= 0.01 BL2= 0.1
B5=




D=34.740

IP.6

GH=234.36
FH=234.38

C1= 1.1 CL1=
B2= 0.02 BL2= 0.1
B5=




D=14.438

IP.8

GH=233.42
FH=233.40

C1= 1.3 CL1=
B2= BL2=
B5=




D=18.879


+4.78

GH=233.16
FH=233.24

C1= 0.9 CL1=
B2= 0.1 BL2= 0.7
B5=



工　事　名	令和８年度県単独農業農村整備事業(引田地区) 農道整備工事		
図　面　名	横　断　図		
作成年月日	令和　８年　９月		
縮　　尺	1:100	図面番号	3/3
会　社　名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事務所名	鹿沼市		


位置図
令和８年度県単独農業農村整備事業（引田地区）農道整備工事

公　表　単　価　一　覧　表

工事名：令和8年度県単独農業農村整備事業（引田地区）農道整備工事


名　　称	形　状　・　寸　法	単位	単価（円）	適　用　区　分			摘　　要
				機	労	材	
残土処分費		m3	1,100				

（備考）

１　本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。

２　適用区分に〇印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

残土処分距離算出図


古戸中養魚場
栃木県
レイクウッドリゾート
REDROCKキャンプ場
高評価
下沢
久我
加園
北鹿沼
千手山公園
鹿沼
上野町
貝島町
新鹿沼
西茂呂
上殿町
茂呂
大谷町
宇都
孝子桜
レイクランド
カントリークラブ
真言宗 智山派
多気山 持宝院
カトマンズ キッチン
農産直売所 あぜ
みち 鹿沼店
正嗣 鹿沼店(餃子
テイクアウト専門)
いっちょう 鹿沼店
(公財)鹿沼市
花木センター公社
ホテルルートイン
鹿沼インター
鹿沼IC
皐月ゴルフ倶楽部
鹿沼コース【PGM】
出会いの
森総合
公園オート
キャンプ場
思い川ゴルフ倶楽部
樅山
30 分
20.4 km
32 分
17.8 km
31 分
18.3 km
残土処分場
東武日光線
日光線
JR日光線
E4
280
281
14
70
293
188
268
240
241
177
337
352
121
6
4